

Tel +41 91 785 90 30 info@sciarini.ch www.sciarini.ch

PROGETTO DEFINITIVO

5464-D-co002

Comune di Gambarogno

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS Frazione di Caviano - Area Bacino 6, Lotto 2

Preventivo di spesa

Preventivo

Fr. 2'234'000.00

IVA compresa

Contenuto:

Ricapitolazione generale

- Opere Costruttive
- Imprevisti
- Onorari
- Costi transitori

Preventivi dettagliati

- 1 Opere da Impresario Costruttore
- 2 Opere da Installatore Idraulico

Vira Gambarogno, 9.10.2023

Responsabile: Ing. E. Cavalli

Committente:

Comune di Gambarogno Frazione Caviano Via Cantonale 138 6573 Magadino

Progettista:

Studio Ingegneria Sciarini SA La Strada d'Indeman 8 6574 Vira Gambarogno Tel.: 091 785 90 30



Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS - Frazione di Caviano - Area Bacino 6, Lotto 2

Preventivo di spesa

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parte d'opera / Ubicazione

Parti d'opera

CAN	Ca	nalizzazioni			CAN							
	sc	Strada Cantonale		sc								
	sent	Sentiero Comunale			sent							
						Totali						
AP	۸۵	qua Potabile			ļ			AP				
AF								AF				
	sent	Strada Cantonale Sentiero Comunale					sc					
	Sent	Serillero Comunale						T - 4 - 11				
								Totali				
IP	IIIu	minazione Pubblica								IP		
	sc	Strada Cantonale							SC			
	sent	Sentiero Comunale								sent		
											Totali	
												TOTALI
								Lordo		-		
stivi dotte	agliati CPN											
ilivi uella	ayılatı CFN											
Opere o	da Impresario	Costruttore										
111	Lavori a regia			34'775.00	21'752.50	56'527.50	17'945.00	17'945.00	4'162.50	2'715.00	6'877.50	81'350.0
112	Prove			1'530.00	1'507.50	3'037.50	3'460.00	3'460.00	1'486.50	1'476.00	2'962.50	9'460.
113	Impianto di can	tiere		33'275.00	7'225.00	40'500.00	25'125.00	25'125.00	10'410.00	1'565.00	11'975.00	77'600.
117	Demolizioni e s	montaggi		19'870.00	24'210.00	44'080.00	14'910.00	14'910.00	12'370.00	5'120.00	17'490.00	76'480.
151	Lavori per cond	otte interrate			2'500.00	2'500.00	72'797.00	72'797.00	75'012.00	7'278.00	82'290.00	157'587.
195	Piccoli manufat	ti			15'950.00	15'950.00						15'950.
222	Delimitazioni, s	elciati, lastricati e scale		7'250.00	94'490.00	101'740.00	1'000.00	1'000.00	2'825.00	23'020.00	25'845.00	128'585.0
223	Pavimentazioni			103'760.00		103'760.00	124'415.00	124'415.00	30'745.00		30'745.00	258'920.0
237	Canalizzazioni	e opere di prosciugamento		299'195.00	136'225.00	435'420.00	2'000.00	2'000.00				437'420.0
-	Totale parziale	1		499'655.00	303'860.00	803'515.00	261'652.00	261'652.00	137'011.00	41'174.00	178'185.00	1'243'352.0
-	Oneri intemper	e (escluso CPN 111 "Lavori a regia")	1.0%	4'648.80	2'821.05	7'469.85	2'437.05	2'437.05	1'328.50	384.60	1'713.10	11'620.0
		Opere da Impresario Costruttore		504'303.80	306'681.05	810'984.85	264'089.05	264'089.05	138'339.50	41'558.60	179'898.10	1'254'972.0
Opere	da Installator	e Idraulico										
	Lavori a regia						8'975.00	8'975.00				8'975.
	Prove						1'240.00	1'240.00				1'240.
	Impianto di can	tiere					5'700.00	5'700.00				5'700.
		ate e rubinetteria per acuqa e gas					55'020.00	55'020.00				55'020.
		isorie acquedotto					18'590.00	18'590.00				18'590.
	Allacciamenti p	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					19'750.00	19'750.00				19'750.
	Totale parziale	·					109'275.00	109'275.00				109'275.
	•	Opere da Installatore Idraulico					109'275.00	109'275.00				109'275.0
	Totale 2	Opere da installatore idiadilico					109 21 3.00	109 27 3.00				103 27 3.0
diverse												
Diversi	i											
		lessa a Terra ø8mm e Morsetti da parte di SE	S						6'240.00	2'340.00	8'580.00	8'580.0
	Prove tenuta ca	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	7'000.00	7'000.00	14'000.00			0=10100			14'000.0
-		siva canalizzazione		3'410.00	1'661.00	5'071.00						5'071.
		Diversi		10'410.00	8'661.00	19'071.00			6'240.00	2'340.00	8'580.00	27'651.
•												
				514'713.80	315'342.05	830'055.85	373'364.05		144'579.50	43'898.60	188'478.10	1'391'898.
Imprevis	sti		10.0%	51'500.00	31'600.00	83'100.00	37'400.00	37'400.00	14'500.00	4'400.00	18'900.00	139'400.0

Pagina: 3 09.10.2023

Comune di Gambarogno

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS - Frazione di Caviano - Area Bacino 6, Lotto 2

Preventivo di spesa

RICAPITOLAZIONE GENERALE - Parte d'opera / Ubicazione

Parti d'opera

CAN	Canalizzazioni			CAN		1					
	sc Strada Cantonale		sc			•					
•	Sentiero Comunale			sent		-					
					Totali			_			
AP	Acqua Potabile			Ī		l l	\P				
	Strada Cantonale					sc					
	Sentiero Comunale										
							Totali				
IP	Illuminazione Pubblica								IP		
	sc Strada Cantonale							sc			
	Sentiero Comunale								sent	-	<u> </u>
									L	Totali	ı
											TOTALI
TOTALI - Opere cos	truttive		566'213.80	346'942.05	913'155.85	410'764.05	410'764.05	159'079.50	48'298.60	207'378.10	1'531'298.00
Onorario Progetto Defin	nitivo (come da offerta del 29.03.2021)		12'630.98	8'075.55	20'706.53	4'484.43	4'484.43				25'190.96
Onorario Appalti, Proge	etto Esecutivo e DL ⁽¹⁾		40'959.72	26'187.36	67'147.08	30'204.71	30'204.71	8'356.27	2'496.03	10'852.30	108'204.09
Ricerca tracciati condot	te esistenti					1'000.00	1'000.00				1'000.00
Prove futura memoria			8'000.00	13'320.00	21'320.00	4'000.00	4'000.00	2'200.00	1'800.00	4'000.00	29'320.00
Ripristino termini rimoss	si		3'000.00	1'900.00	4'900.00	1'500.00	1'500.00	800.00	300.00	1'100.00	7'500.00
Rilievi per catasto e nuo	ove terminazioni			1'000.00	1'000.00						1'000.00
Spese concorsi appalti			500.00	500.00	1'000.00						1'000.00
Controllo vibrazioni con	sismografi		13'200.00	19'240.00	32'440.00	6'600.00	6'600.00	3'630.00	2'600.00	6'230.00	45'270.00
	lla gestione del cantiere (2)	Stima 30.0			149'896.50	111'278.10	111'278.10	41'103.30		41'103.30	302'277.90
				4471404.00					551404.00		
Totale 1	sti transitori ⁽³⁾	D (A	794'401.00	417'164.96	1'211'565.96	569'831.29	569'831.29	215'169.07	55'494.63	270'663.70	2'052'060.95
,		IVA 8.1	% 64'346.50	33'790.35	98'136.85	46'156.35	46'156.35	17'428.70	4'495.05	21'923.75	166'216.95
Indennizzi ingombri pas				3'400.00	3'400.00						3'400.00
Iscrizioni a registro fond				500.00	500.00						500.00
Assicurazioni del comm	nittente		3'972.01	2'085.82	6'057.83	2'849.16	2'849.16	1'075.85	277.47	1'353.32	10'260.30
Totale 2			862'719.51	456'941.13	1'319'660.64	618'836.80	618'836.80	233'673.62	60'267.15	293'940.77	2'232'438.21
Arro	otondamento		280.49	58.87	339.36	163.20	163.20	326.38	732.85	1'059.23	1'561.79
TOTALI Pre	eventivo	Netti	863'000.00	457'000.00	1'320'000.00	619'000.00	619'000.00	234'000.00	61'000.00	295'000.00	2'234'000.00

⁽¹⁾Onorario soggetto al rincaro calcolato secondo la norma SIA 126

⁽²⁾ Calcolato sul totale delle opere da Impresario Costruttore e da Installatore Idraulico, al netto di intemperie e di tutti costi riportati a partire dal capitolo "Opere diverse"

⁽³⁾ Valore IVA discusso con il committente in previsione del cambio di valore che dovrebbe avvenire nel 2024

SCIARINI SA

Studio Ingegneria Sciarini SA Membro USIC SIA OTIA ASIAT La Strada d'Indeman 8 CH - 6574 Vira Gambarogno

Tel +41 91 785 90 30 Fax +41 91 785 90 39 info@sciarini.ch www.sciarini.ch

Preventivo No. 1

Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Progettista:

Studio Ingegneria Sciarini SA La Strada d'Indeman 8 6574 Vira (Gambarogno)

Tel.: 091 / 785 90 30

Opere da Impresario Costruttore

Preventivo Lordo Fr. 1'243'352.00 Netto Fr. 1'339'090.05 IVA incl.

Luogo, data Il Committente Luogo, data Il Progettista Luogo, data La Dir.Lavori

Progetto: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 P. d'Opera: CAN, AP, IP, SES, SWC Pagina: 5 09.10.2023

Preventivo No. 1

	Lordo	Netto
Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN		
1 Opere da Impresario Costruttore		
111 Lavori a regia	81'350.00	87'613.90
112 Prove	9'460.00	10'188.40
113 Impianto di cantiere	77'600.00	83'575.25
117 Demolizioni e smontaggi	76'480.00	82'368.95
151 Lavori per condotte interrate 195 Piccoli manufatti	157'587.00 15'950.00	169'721.20 17'178.15
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	128'585.00	138'486.05
223 Pavimentazioni	258'920.00	278'856.80
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento	437'420.00	471'101.35
Totale	1'243'352.00	1'339'090.05
Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, Capito	olo-CPN	
1 Opere da Impresario Costruttore		
CAN Canalizzazioni	803'515.00	865'385.70
strada cantonale	499'655.00 34'775.00	538'128.40 37'452.65
111 Lavori a regia 112 Prove	1'530.00	1'647.80
113 Impianto di cantiere	33'275.00	35'837.20
117 Demolizioni e smontaggi	19'870.00	21'400.00
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	7'250.00	7'808.25
223 Pavimentazioni	103'760.00	111'749.50
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento	299'195.00	322'233.00
sentiero comunale	303'860.00	327'257.30
111 Lavori a regia	21'752.50	23'427.45
112 Prove	1'507.50	1'623.60
113 Impianto di cantiere	7'225.00	7'781.35
117 Demolizioni e smontaggi 151 Lavori per condotte interrate	24'210.00 2'500.00	26'074.15 2'692.50
195 Piccoli manufatti	15'950.00	17'178.15
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	94'490.00	101'765.75
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento	136'225.00	146'714.35
AP Acqua Potabile	261'652.00	281'799.15
strada cantonale	261'652.00	281'799.15
111 Lavori a regia	17'945.00	19'326.75
112 Prove 113 Impianto di cantiere	3'460.00 25'125.00	3'726.40 27'059.65
117 Demolizioni e smontaggi	14'910.00	16'058.05
151 Lavori per condotte interrate	72'797.00	78'402.35
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	1'000.00	1'077.00
223 Pavimentazioni	124'415.00	133'994.95
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento	2'000.00	2'154.00
IP Illuminazione pubblica	178'185.00	191'905.25
strada cantonale	137'011.00	147'560.85
111 Lavori a regia	4'162.50	4'483.00
112 Prove	1'486.50	1'600.95
113 Impianto di cantiere 117 Demolizioni e smontaggi	10'410.00 12'370.00	11'211.60 13'322.50
117 Demonzioni e smontaggi	12 37 0.00	13 322.30

Progetto: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 P. d'Opera: CAN, AP, IP, SES, SWC Pagina: 6 09.10.2023

Preventivo No. 1

Totale	1'243'352.00	1'339'090.05
Differenza		-0.05
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	23'020.00	24'792.55
151 Lavori per condotte interrate	7'278.00	7'838.40
117 Demolizioni e smontaggi	5'120.00	5'514.25
113 Impianto di cantiere	1'565.00	1'685.50
112 Prove	1'476.00	1'589.65
111 Lavori a regia	2'715.00	2'924.05
sentiero comunale	41'174.00	44'344.40
223 Pavimentazioni	30'745.00	33'112.35
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	2'825.00	3'042.50
151 Lavori per condotte interrate	75'012.00	80'787.95

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 7 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22) Incarico: 1

Preventivo No. 1

Opere da Impresario Costruttore 111 Lavori a regia

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

R 090 Regolamentazioni generali

R 091 Disposizioni particolari.

R .100 I prezzi a regia valgono per tutti i settori della costruzione e per tutti i lavori di finitura.

R .200 Tutti i lavori o prestazioni a regia devono essere concordati e autorizzati dalla DL. Lavori non ordinati o non autorizzati non saranno riconosciuti; esclusi lavori giustificati in casi d'urgenza.

R .300 L'imprenditore deve redigere un rapporto giornaliero per ogni singola parte d'opera a regia e lo stesso deve essere sottoposto alla DL entro 7 giorni dall'esecuzione del lavoro, o al più tardi entro la successiva riunione di cantiere. La mancata

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 8 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22) Incarico: 1

R 091.300 presentazione del rapporto entro i termini indicati

comporta il non riconoscimento

del lavoro a regia.

R .400 In ogni caso la firma della DL sul rapporto a regia attesta unicamente l'avvenuta esecuzione di un determinato lavoro. Il riconoscimento di detto intervento quale opera contrattuale o a regia verrà definita in fase di

liquidazione.

R .500 Gli importi e i quantitativi indicati in questo capitolo sono stimati e non impegnano il Committente. Essi servono all'imprenditore unicamente a scopo informativo e non vanno considerati come computi approssimativi ai sensi della norma SIA 118, art. 56 e CO., art. 375.

R 092 Informazioni.

- R .100 Genere del lavoro: Opere da Impresario Costruttore
- R .110 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, caposquadra e simili.
- R .130 Personale qualificato: muratore, conducente di macchine di cantiere, gruista, autista, e simili. Classi salariali Q, A e B.
- R .140 Personale ausiliario: operaio edile, manovale e simili. Classe salariale C.

100 Personale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

- R .900 Basi.
- R .910 Il personale di sorveglianza, contrariamente a quanto indicato negli art. 44 cpv. 4 e 50 cpv. 2 della norma SIA 118, deve essere compreso nei prezzi. Gli assistenti, capo-cantieri, capo-muratori/montatori, caposquadra che dirigono i lavori saranno retribuiti unicamente se il loro lavoro è stato concordato con la DL

	Progetto:	5464-D-co002 Comune di Gamb Canalizzazione co 1 CPN Costruzione	munale trat	ta 107-116 di PGS		6		Pagina: 9 09.10.2023
R		prima dell'esecuzior l'accordo non vi è st retribuita la funzione la qualità.	ato, è					
R	.920	L'indennità per inten deve essere compre prezzi.						
	110	Prezzi a regia orari o l'imprenditore	del- 					
	112	Prezzi a regia orari d l'imprenditore per ca di personale.						
		Personale addetto a veglianza.	ılla sor- :IP	:sc	10	h	84.00	840.00
	.003	Personale qualificate	0.					
		·	:Prezzo :CAN :CAN :AP :IP :Totale	:sc :sent :sc :sent	145 90 75 10 320	h h h h	85.00 85.00	27'200.00
	.004	Personale ausiliario						
			:Prezzo :CAN :CAN :AP :IP :Totale	:sc :sent :sc :sent	145 90 75 10 320	h h h h	75.00 75.00	24'000.00
	200	Materiale						
		Valgono le condizion nella pos. 000.200.	 ni indicate					
	230	Materiale secondo i regia delle basi di ca						
	.200	Basi di calcolo.						
	.210	Supporti per il calco lavori a regia: IPB e Anno di edizione 20 Viewer).	SSIC.					
	231	Calcolo dei costi del le con il fattore: up =						

.002 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

> Ribasso % Fattore = (100 - ribas.) : 100 Fattore =

Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore. Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 10 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22) Incarico: 1

231.002

Importo stimato dal progettista quale somma dei costi dei materiali secondo i prezzi a regia.

:Prezzo			
:CAN	:sc	7'000	up
:CAN	:sent	4'400	up
:AP	:sc	3'500	up
:IP	:sc	2'000	up
:IP	:sent	600	up
:Totale		17'500	up

300 Inventario

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo

.100 Se i prezzi a regia differiscono per regione, si applicano i prezzi del luogo di ese-

.200 Basi di calcolo.

cuzione.

- .210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC. Anno di edizione 2023 (TB-Viewer).
- 321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: up = fattore.
 - .002 Ribasso dell'imprenditore. Esclusa la conduzione. Calcolo del fattore.

Ribasso % Fattore = (100 - ribas.) : 100 Fattore =

Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettista quale somma degli importi di macchine, apparecchi, attrezzi, materiale d'esercizio secondo i prezzi a regia.

:Prezzo			
:CAN	:sc	3'500	up
:CAN	:sent	2'200	up
:AP	:sc	1'800	up
:IP	:sc	1'000	up
:IP	:sent	300	up
:Totale		8'800	up

400 Prestazioni di terzi

1.00

1.00

8'800.00

1.00

1.00

17'500.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 11 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

400 Valgono le condizioni indicate

nella pos. 000.200.

420 Prestazioni di terzi secondo

le fatture dei fornitori delle

prestazioni

R .900 Lavori e forniture non previsti in elenco prezzi, effettuate da terzi. Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di terzi, subappaltatori specialisti, subappaltatori convenzionati, ribassi dedotti, sconto non dedotto. Le fatture sono inviate all'imprenditore che le rifattura al committente con un supplemento per spese generali e diverse.

421 Calcolo dei costi delle prestazioni di terzi con il fattore: up = fattore.

> .002 Prestazioni ordinate e coordinate dalla DL.

> > Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della DL, che non fanno parte del contratto d'appalto dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla direzione lavori, viene applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

Fattore = 1,05.

Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore

Importo indicativo quale somma di prestazioni effettuate da subappaltatori terzi.

:Prezzo				1.05
:CAN	:sc	500	up	
:CAN	:sent	350	up	
:AP	:sc	300	up	
:IP	:sc	150	up	
:IP	:sent	100	up	
:Totale		1'400	up	1.05 1'470.00

.003 Prestazioni ordinate dalla DL e coordinate dall'imprenditore.

> Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte dell'impresa, che non fanno parte del contratto d'appalto dell'imprenditore, ordinati dalla DL e coordinati dall'im

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 12 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Canalizzazione comunale tratta 107-110 di PGS- Area Bacino (

Incarico: 1 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

421.003 presa, viene applicato un supplemento del 10% (IVA

esclusa).

Fattore = 1,10. Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore.

Importo indicativo quale somma di prestazioni effettuate da subappaltatori terzi.

:Prezzo			
:CAN	:sc	500	up
:CAN	:sent	350	up
:AP	:sc	300	up
:IP	:sc	150	up
:IP	:sent	100	up
:Totale		1'400	up

111 Totale Lavori a regia

81'350.00

1'540.00

1.10

1.10

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 13 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

112 **Prove**

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

- .100 Per tutte le prove.
- .110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.
- .120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calcolate la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di prova.
- .200 Per i cubi e le carote.
- .210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.
- .300 Per gli ancoraggi di prova.
- .310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante gli stadi di carico delle prove di estrazione degli ancoraggi attivi.
- .320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante gli stadi di carico delle pro-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 14 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

011.320 ve di estrazione degli ancoraggi passivi.

- .330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tasse.
- .400 Per i pali di prova.
- .410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova all'altro.
- .500 Per le misurazioni del potenziale.
- .510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle superfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica SIA 2006.
- .600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.
- .610 Confezione di provini in laboratorio.
- .700 Per i prodotti sigillanti per giunti.
- .710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.
- 012 Prestazioni non comprese.
 - .100 Per le prove.
 - .110 Valutazione e interpretazione dei risultati.
 - .120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.
- 030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
- 031 Terminologia.
 - .100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di misurazione con i valori indicativi e normativi, con dichiarazioni relative alla conformità o alla non conformità.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 15 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

031.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni scaturite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determinanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un sedimento, talvolta anche di origine organica, che può essere separato meccanicamente con mezzi semplici e che contiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da materiale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano un comportamento simile, p.es. roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

- .100 Abbreviazioni (1).
- .110 AAR: reazione alcali-aggrega-
- .120 ASTM: American Society for Testing and Materials.
- .130 CBR: California Bearing Ratio.
- .140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.
- .150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und Verkehr" e norma SN 640 464.
- .160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
- .170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.
- .180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.
- .200 Abbreviazioni (2).
- .210 DN: diametro nominale.
- .220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il calcestruzzo spruzzato).
- .230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 16 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

032.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque, Zurigo.

- .250 OTR: Ordinanza tecnica sui ri-
- .300 Abbreviazioni (3).
- .310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1 luglio 1998.
- .320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.
- .330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.
- .340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.
- .350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
- 033 Informazioni.
 - .100 Definizione della posizione delle superfici.
 - .200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fino a % 15.
 - .300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza superiore a % 15.
 - .400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il basso, da orizzontale a vertica-
- 040 Definizioni
- 041 Definizioni relative alle pro-
 - .100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di prova menzionati nei testi delle posizioni.
 - .200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singolo, su un insieme o su una parte di campione secondo le norme o i metodi di prova men-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 17 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

- 041.200 zionati nel testo delle posizioni.
 - .300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizioni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni di materiale composito. Anche per serie di prove durante le controprove in situ.
- 100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e discariche controllate

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campioni

- 111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezzature.
 - .200 Per prove in situ.
 - .208 Prove di carico.

Concerne pos. 185.200

:Prezzo			
:CAN	:sc	3	pz
:CAN	:sent	3	pz
:AP	:sc	7	pz
:IP	:sc	3	pz
:IP	:sent	3	pz
:Totale		19	pz

140.00

140.00

150.00

150.00

2'660.00

150.00

112 Attrezzature.

- .100 Per prelievo di campioni e prove in situ.
- .103 Prove di carico.

Concerne pos. 185.200

:Prezzo			
:CAN	:sc	0.400	gl
:CAN	:sent	0.250	gl
:AP	:sc	0.200	gl
:IP	:sc	0.110	gl
:IP	:sent	0.040	gl
:Totale		1	gl

116 Valutazione e interpretazione dei risultati delle prove.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 18 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22) Incarico: 1 116.203 Rapporto riassunto delle prove di cui alla pos. 185.200 up = pz :Prezzo 200.00 3 3 7 :CAN :sc up :CAN :sent up :AP :sc up :IP 3 :sc up :IP 3 :sent up 19 200.00 3'800.00 :Totale up 180 Prove in situ 185 Strati di fondazione non legati, riempimenti di trincee, massicciate di ferrovia, terra armata. .200 Riempimenti di trincee. .201 Prove di carico con piastra (SN 670 317). Attrezzature per contrappeso v. pos. 112. :Prezzo 150.00

3

3

7

3

3

19

pz

pz

pz

pz

pz

pz

150.00

2'850.00

9'460.00

:CAN

:CAN

:AP

:IP

:IP

112

Totale Prove

:Totale

:sc

:sc

:sc

:sent

:sent

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 19 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

113 Impianto di cantiere

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Si precisa che:

- contrariamente a quanto descritto alla posizione 013, tutte le prestazioni anche se non espressamente descritte nei paragrafi dal 200 al 900, ma necessarie per garantire la sicurezza del cantiere e per l'esecuzione delle opere previste nell'appalto, devono essere comprese nel prezzo globale delle installazioni. - le posizioni descritte nei paragrafi dal 200 al 900 saranno riconosciute unicamente se espressamente richieste o ordinate dal committente.

R .920 Lavori in luoghi discosti, fuori da sedimi stradali (prati, boschi, ecc.), che non sono raggiungibili con veicoli e mezzi di trasporto normali.

> Oneri supplementari. Nei prezzi unitari devono essere compresi:

- trasporto o trasferta della mano d'opera sul luogo di lavori e ritorno:
- trasporto dei materiali di

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 20 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

R 000.920 costruzione, dei materiali per uso proprio, dei macchinari, degli attrezzi e di tutto l'occorrente per la realizzazione delle opere situate nelle singole ubicazioni o parti d'opera; - sgombero di tutto il materiale di scarto, degli attrezzi e macchinari a lavori ultimati.

> Trasporti con elicottero. Per eventuali trasporti con elicottero l'imprenditore dovrà assumersi tutti gli oneri, i costi e le responsabilità per: - La richiesta di permessi alle competenti autorità compreso eventuali tasse - L'organizzazione e il coordinamento dei trasporti con i relativi costi di volo e di trasferta - La preparazione e la gestione delle piazze di carico e scarico - L'aiuto manuale per il carico e scarico, tempi di attesa per la mano d'opera e macchinari, preparazione dei carichi e la pulizia delle piazze di carico e scarico - Il trasporto, dalla strada al luogo d'impiego (o viceversa), dei materiali da costruzione, dei materiali per uso proprio, dei macchinari, degli attrezzi e di tutto l'occorrente per la realizzazione di tutte le opere previste. - Eventuali danni a persone, manufatti, ecc.

R .930 Misure di prevenzione e di protezione delle acque durante l'esecuzione dei lavori nelle zone di captazione dell'acqua potabile, nei corsi d'acqua o nelle immediate vicinanze di fiumi, riali o canali di bonifico.

> In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni per tutta la durata del periodo di costruzione: - La sera e i fine settimana, le macchine del genio civile devono essere parcheggiate Iontano dallo scavo generale e dalle fondazioni

- La pulizia, il rifornimento

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 21 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 1

R 000.930 di carburanti, la manutenzione e la riparazione delle macchine degli attrezzi vanno effettuate soltanto in luoghi protetti (per esempio bacino di calcestruzzo, piazzuola coperta a tenuta

stagna)

- I macchinari stazionari (compressori, generatori, ecc.) devono essere posati in vasche di ritenzione con capienza superiore ai liquidi contenuti, a pieno, nelle stesse macchine.

- I barili d'olio, i bidoni, ecc. di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque, vanno posati in un bacino di
- ritenzione al 100% - I detriti di cantiere (platica, legname di scarto, carta, ecc.) non devono in alcun caso essere gettati nello scavo di fondazione e nei riempimenti, così com'è vietato versarvi liquidi. I detriti di cantiere vanno messi in un apposito contenitore
- Sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi depositati
- Il posto dov'è posata la betoniera dev'essere stagno.
- Prima di essere evacuate le acque di rifiuto vanno convogliate ad un pozzo di decantazione e, in seguito, in una canalizzazione riempita con ghiaia.
- All'occorrenza bisogna vuotare il pozzo e sostituire la ghiaia nella canalizzazione
- L'uso di materiale di casseratura oliato o lubrificato è vietato.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione genera-

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori descritti nell'elenco prestazio-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 22 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

011.100 ni, nonché dal procedimento di lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La norma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posizioni.

.300 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto segue:

> . Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e smaltimento del materiale risultante.

. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo. . Le tasse di deposito e di

smaltimento sono comprese nel prezzo.

Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presentassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.

. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione con il termine demolizione/rimozione controllata si intende quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto, selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particolari.

. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 23 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 1

011.400 colta va indicata nelle disposizioni particolari.

. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in deposito devono essere conformi alle disposizioni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese nel prezzo.

. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

- .100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i quali viene richiesta una procedura di valutazione della conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni di conformità e i controlli di produzione interni sono compresi.
- 013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del sottopar. 110.
 - .100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.
 - .200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.
 - .300 Servizio invernale, ordinato dal committente.
 - .400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli CPN.
- 020 Metodi di misurazione
- 021 Regole di computo generali.
 - .100 Unità di tempo non intere.
 - .110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
 - .120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 24 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 1

021.120 retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia

- 031 Terminologia generale.
 - .100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'imprenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro secondo il contratto.
 - .200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il contratto d'appalto.
 - .300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere pronta al servizio.
 - .400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantiere.
 - .500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.
 - .600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature di cantiere sullo stesso cantiere.
 - .700 Messa a disposizione.
 - .710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposizione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'installazione alla fine della sua rimozione.
 - .720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adattamento dei termini secondo la norma SIA 118/198.
- 100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 25 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 1

R 110.900 Disposizioni e specifiche.

.910 Nell'impianto di cantiere R l'imprenditore deve prevedere tutte le installazioni ritenute necessarie per l'esecuzione delle proprie opere.

R .920 Entità delle prestazioni dell'impianto di cantiere.

> - Allestimento, manutenzione di aree per le installazioni e per piazzali di deposito. Compreso il ripristino delle aree a lavori ultimati. - Trasporto, deposito,

rispettivamente erezione e montaggio, smontaggio, demolizione e sgombero di tutte le attrezzature e macchinari, le baracche ecc. necessari all'esecuzione dell'opera, come pure il noleggio delle installazioni stazionarie.

- Costruzione di strade e piste all'interno del cantiere, secondo le esigenze dell'imprenditore, con successivo smantellamento. Compreso eventuale esecuzione ripetuta nelle zone di scavo e di riempimento, eventuale procedimento a tappe, smaltimento delle acque, controlli, manutenzione ordinaria e funzionale e ripristino dello stato originario.

- Erezione e montaggio, manutenzione, messa a disposizione, smontaggio e sgombero delle necessarie recinzioni, della segnaletica verticale e orizzontale e dell'illuminazioni del cantiere, compreso l'esercizio e eventuali spostamenti.

- Approvvigionamento di energia elettrica, acqua, telefono, ecc. Consumi e tasse compresi.

- Pulizia e sgombero giornaliero delle strade, al di fuori dell'area di cantiere, dal materiale perso o tralasciato dagli automezzi in partenza o arrivo nel cantiere. Compreso l'eventuale allestimento, messa a disposizione, e smantellamento di vasche per la pulizia delle ruote degli automezzi.

- Prestazioni per la

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 26 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 1

R 110.920 protezione contro

l'inquinamento ecologico, secondo la legge federale e le direttive dei competenti uffici cantonali e comunali, come la costruzione. l'esercizio e la manutenzione di impianti di chiarificazione e di depurazione, bacini di raccolta e di separazione, di ritenuta, ecc. compreso i relativi collettori fino al prescritto emissario, come pure tutti i provvedimenti necessari per la lotta contro i rumori di tutte le macchine e gli attrezzi del cantiere.

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-

i oi ia aarata aono						
ni dell'imprenditore	. :Prezzo				19'000.00	
	:CAN	:sc	0.400	gl		
	:CAN	:sent	0.250	gl		
	:AP	:sc	0.200	gl		
	:IP	:sc	0.110	gl		
	:IP	:sent	0.040	gl		
	:Totale		1	gl	19'000.00	19'000.00

R 190 Prestazioni supplementari

R 192 Prestazioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr.), che l'imprenditore ritiene non comprese negli atti d'appalto.

R .001 Descrizione:

 :Prezzo				1'000.00	
:CAN	:sc	0.400	gl		
:CAN	:sent	0.250	gl		
:AP	:sc	0.200	gl		
:IP	:sc	0.110	gl		
:IP	:sent	0.040	ğl		
:Totale		1	gl	1'000.00	1'000.00

R 193 Insieme degli oneri per l'attuazione delle misure necessarie al rispetto delle condizioni ambientali (vedi specifiche posizioni del CPN 102 "Disposizioni particolari".

R .001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) 193.001 500.00 :Prezzo 0.400 :CAN :sc gl :CAN 0.250 :sent gl :AP 0.200 :sc gl :IP 0.110 :sc gl :IP 0.040 :sent gl 500.00 :Totale 500.00 1 gl R 194 Prestazioni supplementari che, secondo l'impresa non sono comprese nel presente capitolo e modulo d'offerta e di conseguenza devono essere indennizzate separatamente. Successivamente non potranno più essere fatte valere ulteriori rivendicazioni. R .001 Descrizione: 500.00 :Prezzo 0.400 :CAN :sc gl :CAN 0.250 :sent gl :AP 0.200 :sc gl :IP 0.110 :sc gl :IP :sent 0.040 gl 500.00 500.00 :Totale 1 gl 200 Infrastrutture di cantiere Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 210 Accessi 214 Passerelle provvisorie con superficie di transito antisdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi gli elementi di protezione. Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la larghezza teorica della trincea, per le passerelle la distanza in luce fra le spalle. .100 Per pedoni. .110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore e rimozione. .111 Larghezza utile fino a m 1,20.

Pagina: 27

50.00

4

6

pz

pz

5464-D-co002

Luce fino a m 2,00. :Prezzo

:CAN

:AP

:sc

:sc

Progetto:

Progetto	: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6							
Incarico	1 CPN Costruzione	e: 113 Impia	nto di cantiere I/14	(V22)				
214.11	1	:IP :Totale	:sent	2 12	pz pz	50.00	600.00	
.120	Spostamenti all'inter cantiere. Computo: spostamenti.							
.12	Concerne sottopos.	.111. :Prezzo :CAN :AP :IP :Totale	:sc :sc :sent	15 20 10 45	pz pz pz pz	30.00 30.00	1'350.00	
R 219	Coperture longitudir provvisorie di trincee Lamieroni di acciaio e agganciati tra di lo Compreso adattame ridurre al minimo il r delle vibrazioni delle durante il passaggio veicoli (posa di gom materassini o altro s proposta dell'imprer	e. accostati accostati accostati aro. enti per umore a lamiere a dei me, su						
R .300	Per automezzi fino a Dimensioni lamieror proposta dell'imprer Quale luce vale la la teorica della trincea.	ni su nditore. nrghezza						
R .310	Trasporto al cantiero disposizione per tutt durata delle prestaz dell'imprenditore, installazione, sgombimmagazzinaggio a ultimati. Computo: lunghezza lamiere portate in cautilizzate per la cope delle trincee.	a la ioni pero e lavori a delle antiere e						
R .31	Luce fino a m 1,20.	:Prezzo :AP	:sc	50	m	40.00 40.00	2'000.00	
R .312	Luce da m 1,21 a 2	:Prezzo :CAN	:sc	50	m	45.00		
		:IP :Totale	:SC	20 70	m m	45.00	3'150.00	
R .320	Spostamenti all'interno del cantiere. Installazione compreso rimozione e messa in deposito provvisorio. Computo: Pezzi x numero di spostamenti.							
R .32	Concerne sottopos.	.311. :Prezzo :AP	:sc	4'100	pz	4.00 4.00	16'400.00	

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 29 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) R 219.322 Concerne sottopos. .312. :Prezzo 5.00 :CAN 3'700 :sc pz :IP 1'250 :sc pz :Totale 4'950 5.00 24'750.00 pz 230 Segnaletica e delimitazioni Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano). R .900 Si precisa che: . i rilevatori per comando in funzione del traffico sono da includere nelle posizioni dei semafori, perché obbligatori sulle strade cantonali per disposizioni di Polizia. 231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposizione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manutenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v. pos. 232 e 233. .001 Per la durata delle prestazio-2'500.00 ni dell'imprenditore. :Prezzo 0.400 :CAN :sc gl :CAN 0.250 :sent gl :AP :sc 0.200 gl :IP :sc 0.110 gl :IP 0.040 :sent gl :Totale 2'500.00 2'500.00 1 gl 235 Regolazione manuale del traffico. .100 Da parte di personale specializzato. Computo: numero di ore lavorative. R .190 Su espresso ordine della DL. Tariffa oraria di servizio per agente con permesso cantonale CPSecur, completamente equipaggiato. Compreso indennità di trasferta per il personale richiesto fino al luogo di servizio e chilometrica con ogni tipo di veicolo. R .191 Durante le ore normali di lavoro (dalle 6:00 alle 20:00). :Prezzo 45.00 :CAN :sc 55 h :CAN :sent 30 h :AP 25 h :sc

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 30 09.10.2023 Progetto: CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 1 :IP 235.191 15 h :sc :IP 5 :sent h :Totale 45.00 130 5'850.00 h 113 Totale Impianto di cantiere 77'600.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 31 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 L'imprenditore, con un sopralluogo, dovrà prendere visione delle opere da demolire o smontare e dovrà acquisire sufficienti informazioni e conoscenze per valutare gli oneri e i costi per la demolizione o smontaggio degli oggetti previsti in questo capitolo. Successivamente non potranno più essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione: . Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è concordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta dell'imprenditore. Carico diretto sul mezzo di

trasporto.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 32 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

011.110 . Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo carico.

> . Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.

. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:

. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.

- . Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul mezzo di trasporto.
- . Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in deposito intermedia del materiale destinato alla riutilizzazione.
- Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro a mano.
- .130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio. Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.
- .140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile: demolizione del letto di posa.
- .150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pezzi speciali, materiali isolanti o simili.
- .160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e simili.
- .170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sottofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e simili.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 33 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

- 011.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
 - .210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.
 - .220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.
 - .230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le direttive del committente. Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.
 - .300 Per i trasporti.
 - .310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP.
- 012 Prestazioni non comprese.
 - .100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).
 - .110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
 - .120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza danneggiamento di condotte.
 - .130 Disattivazione di condotte.
 - .140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo scoperto.
 - .150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali alberi o biotopi.
 - .160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla presenza di acqua industriale o di altro tipo.
 - .170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
 - .200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
 - .210 Rimozione di mobilio e immondizia.
 - .220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di impianti di refrigerazione.
 - .230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 34 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

012.230 ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cura del committente.

- .240 Demolizione di materiali inquinati.
- .250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi anticaduta.
- .300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).
- .310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committente.
- .320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal committente.
- .330 Copertura del materiale al deposito intermedio.
- .340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal committente.
- .350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordinato dal committente.
- 020 Metodi di misurazione
- 021 Metodi di misurazione genera-
 - .100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
 - .200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
 - .300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.
 - .400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il contratto d'appalto.
 - .500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.
 - .600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computati in base ai piani o secondo

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 35 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

021.600 il volume del materiale compatto.

- 022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di smontaggio.
 - .100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti, coperture o strutture di tet-
 - .200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bituminose, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calcestruzzo e simili.
- 030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

- 031 Terminologia.
 - .100 Terminologia generale.
 - .110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove costruzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.
 - .120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione orizzontale delle forze verticali.
 - .130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di posa, il rinfianco e la copertu-
 - .140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente sopra la sommità della condot-
 - .150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità della condotta stessa.
 - .160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo superiore del terreno fino al filo superiore del rivestimento della recinzione.
 - .200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al deposito e allo smaltimento.
 - .210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 36 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

031.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

- .230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale riutilizzo.
- .240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati in modo controllato.
- .250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito intermedia e trattamento.
- .260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci, come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei e muratura di pietra naturale.
- .270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati per lo sgombero e il trasporto.
- .280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in conformità alle disposizioni legali vigenti.
- .300 Acqua.
- .310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.
- .320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di accesso.
- .330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni o da processi per l'adempimento di prestazioni presente nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 37 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.

033 Informazioni.

- .100 Demolizioni e smontaggi.
- .110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere e impianti che non presentano problemi dal punto di vista ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza ulteriori provvedimenti.
- .120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, metalli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavori senza problemi.
- .130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.
- .200 Documenti per la gara d'appalto.
- .210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effettuare sia come prestazione globale, sia secondo prestazioni singole.
- .220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di regola secondo prestazioni singole.
- 200 Ponti, strade e genio civile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 38 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1 210 simili 211 Demolizione come prestazione globale di fondazioni, muri di sostegno e simili. .001 Fondazioni di candelabri per illuminazione. Dim. m ca. 0,70x0,70x1,30. up = pz. :IP :sent 3 up 40.00 120.00 215 Demolizione di muri di sostegno. .100 Muratura o pietra naturale. .101 Muratura a secco in pietra naturale. Esclusa la demolizione della caditoia stradale inglobata nel muro. :CAN :sent 13 m3 150.00 1'950.00 220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per lo smaltimento delle acque 223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di calcestruzzo. .100 Tagli. .120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice. .122 Spessore strato da mm 51 a 100. 50 m 6.10 305.00 :sc .123 Spessore strato da mm 101 a 150. :Prezzo 5.00 :CAN :sc 380 m :AP 510 :sc m :IP :sc 150 m :Totale 1'040 5.00 5'200.00 m .200 Scarifica o fresatura. .210 Strati bituminosi. .213 Spessore strato da mm 101 :Prezzo 7.00 a 150. :CAN 255 m2 :sc :AP 180 m2 :sc :IP 45 m2 :sc :Totale 480 7.00 3'360.00 m2 .214 Spessore strato da mm 151 a 200. :IP :sc 100 m2 19.00 1'900.00

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

Pagina: 39 09.10.2023 Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

				 ` '			
224.100	Delimitazioni.						
.110	Masselli di demarca: selli e mattonelle scorriacqua.	zione, mas-					
.114	A una fila. Mocche tipo 12. Posati su bauletto di calcestruzzo.	:Prezzo :CAN	:sc	25	m	12.00 12.00	300.00
.120	Cordonetti.						
.122	Cordonetti di granito Sezione fino a m 0,1 Posati su bauletto di calcestruzzo.	0x0,30. :Prezzo				15.00	
		:CAN :CAN	:sc :sent	25 7	m m		
		:IP :Totale	:sent	3 35	m m	15.00	525.00
.123	Cordonetti di granito Sezione fino a m 0,1 Posati su bauletto di calcestruzzo. Posati come alzata o	0x0,30.					
	gradini.	:Prezzo	·oont	00	m	15.00	
		:CAN :IP	:sent :sent	90 10	m m		
		:Totale		100	m	15.00	1'500.00
.161	Blocchi in pietra pos orizzontale affiancat formare dei gradini. Dimensioni fino a m 0,40x 0,30. Computo: Numero di realizzati con più blo affiancati.	i a 0,50 x li gradini					
	up = pz	:Prezzo :CAN	:sent	10	up	20.00	
		:IP :Totale	:sent	5 15	up up	20.00	300.00
.200	Lastricati e selciati.						
.220	Selciati di pietra natu	urale.					
.224	Ciottoli (sassi) irrego Posati nel terreno.	olari. :Prezzo :CAN :AP	:sent	100 4	m2 m2	20.00	
		:IP :Totale	:sent	30 134	m2 m2	20.00	2'680.00
.225	Ciottoli (sassi) irrego Posati su letto di ma calcestruzzo.					35.00	
	34,000ti 4220.	:CAN :IP	:sent :sent	145 25	m2 m2	30.00	
		:Totale	.30111	170	m2	35.00	5'950.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 40 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

230 bili all'esterno

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-

telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-

se le fondazioni.

.200 Parapetti.

.244 Parapetti in materiale vario.

Piantane in metallo ed elementi orizzontali in legno. Fino a due file di elementi

:Prezzo :CAN

:IP

:sent :sent

m 3 m

30.00

150.00

9 270.00 :Totale 30.00 m

300 Edilizia: costruzione grezza

orizzontali.

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

330 Pilastri, scale, travi e travi

rovesce

335 Demolizione di scale e piane-

rottoli.

.401 Scala in calcestruzzo armato e

non armato.

Gradini in blocchi di

calcestruzzo posati in modo indipendente sul terreno. Compresa la demolizione dell'eventuale letto di posa

in malta.

Dimensioni blocchi fino a

2,50x0,50x0,50.

Compreso sgombero materiale di

Computo: numero di gradini da

demolire.

up = pz :Prezzo

> :CAN :sent :IP :sent

1'050.00 150.00 :Totale up

2

up

up

700 Gestione del materiale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Sistemazione del materiale al

Pagina: 41 09.10.2023 Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

	. 3114 3034 421011	5. 117 DOING	onzioni e amontaggi i/ i	J (VZZ)			
710	deposito intermedio	e carico					
712	Pulizia e ripristino d siti intermedi ordina committente, comp co del materiale ecc	iti dal reso il cari-					
.001	Aree di deposito int up = m2	ermedie. :Prezzo :CAN :CAN :AP :Totale	:sc :sent :sc	80 80 55 215	up up up up	20.00	4'300.00
713	Carico del materiale di trasporto.	e sul mezzo					
.200	Materiale a partire o sito intermedio ordi committente.						
.201	Materiale da traspo discarica.						
	up = m3.	:Prezzo :CAN :CAN :AP :IP :Totale	:sc :sent :sc :sent	2 80 2 20 104	up up up up up	15.00 15.00	1'560.00
.202	Materiale da traspo	rtare in					
	discarica. up = t.	:Prezzo :CAN :CAN :AP :IP :IP :Totale	:sc :sent :sc :sc :sent	105 2 75 70 2 254	up up up up up up	15.00 15.00	3'810.00
720	Trasporti						
721	Trasporti, computo: Compreso lo scaric la sistemazione e le	o, esclusi					
.100	Al deposito interme	dio.					
.101	Deposito intermedio nell'area di cantiere		:sc :sent :sc :sc :sent	105 2 75 70 2 254	t t t t	15.00 15.00	3'810.00
					-		_ 0.0.00

^{.200} Alla discarica.

. Per miscela bituminosa stradale non fresata.

^{.261} Discarica tipo:

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 42 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

721.261 Concerne pos. 223.200

. Materiale da reimpiegarsi quale granulato per il riciclo. Ubicazione deposito: impianto di produzione miscele bituminose autorizzato dalle competenti autorità Cantonali o Comunali.

. Materiale da depositare in discarica.

Ubicazione deposito: discarica o deponia scelta dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità Cantonali o Comunali. . Materiale da smaltire fuori

Cantone. Ubicazione deposito: piattaforma di raccolta riconosciuta per lo smaltimento e autorizzata dalle competenti autorità Cantonali.

Nello spazio (...) l'offerente deve indicare la destinazione del materiale e la relativa ubicazione del deposito

Deposito (impianto o discarica o piattaforma):

..... Comune:

.....

Gestore:

.....

...... Autorizzato da:

Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento del deposito.

:Prezzo				
:CAN	:sc	105	t	
:AP	:sc	75	t	
:IP	:sc	70	t	
:Totale		250	t	

45.00

45.00

11'250.00

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.

Impianto di trattamento scelto dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali. Nello spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo dell'impianto autorizzato. Comune:

Gestore:

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 43 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) 721.602 Autorizzata da: Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento della discarica autorizzata 40.00 :Prezzo :CAN :sent t 2 :IP :sent t :Totale 40.00 160.00 .603 Legno. Impianto di trattamento scelto dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali. Nello spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo dell'impianto autorizzato. Comune: Gestore: Autorizzata da: Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento della discarica 40.00 autorizzata :Prezzo :CAN 40.00 160.00 :sent 723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse. .100 Al deposito intermedio. .101 Deposito intermedio sito nell'area di cantiere. :Prezzo 15.00 :CAN 2 :sc m3 :CAN 80 :sent m3 :AP 2 :sc m3 :IP 20 :sent m3 :Totale 104 15.00 1'560.00 m3 .200 Alla discarica. .220 Alla discarica tipo B secondo OPSR. .224 Materiale misto di

.224 Materiale misto di demolizione, inerte.
Ubicazione deposito: discarica o deponia scelta dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo di

5464-D-co002 Pagina: 44 09.10.2023 Progetto:

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1

723.224	discarica o deponia autorizzato. Comune:						
	Gestore:						
	Autorizzata da:						
	Da includere nel pre unitario: tutti gli ever trasporti e carichi/so intermedi necessari raggiungimento dell autorizzata	ntuali carichi per il	:sc :sent :sent	2 80 20 102	m3 m3 m3 m3	45.00 45.00	4'590.00
730	Tasse e sistemazion						
731	Tasse per la conseç riale, compresa la s ne. Computo: mass	istemazio-					
.200	Alla discarica.						
.261	Discarica tipo: Per miscela bitumin stradale non fresata reimpiego quale gra il riciclo. Concerne pos. 721.	per il nulato per					
	Concerne pos. 721.	:Prezzo :CAN :AP :IP	:sc :sc	105 75 70	t t	55.00	
		:Totale	.30	250	t	55.00	13'750.00
.600	All'impianto di ricicla	aggio.					
.602	Metallo. Concerne pos. 721.	602 :Prezzo :CAN :IP	:sent :sent	2 2	t t	50.00	
		:Totale	.sem	4	t	50.00	200.00
.603	Legno. Concerne pos. 721.	603 :Prezzo :CAN	:sent	4	t	50.00 50.00	200.00
733	Tasse per la consegriale, compresa la si ne. Computo: volum compatto.	istemazio-					
.200	Alla discarica.						
.220	Alla discarica tipo B	secondo					

.224 Materiale misto di

OPSR.

Pagina: 45 09.10.2023 Progetto: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22) Incarico: 1 733.224 demolizione, inerte. Concerne pos. 723.224 55.00 :Prezzo :CAN 2 :sc m3 :CAN 80 :sent m3 :AP 2 :sc m3 :IP 20 :sent m3 :Totale 104 55.00 5'720.00 m3

76'480.00

117

Totale Demolizioni e smontaggi

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 46 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari

R .910 Per principio tutti gli scavi e i riempimenti sono da eseguire a macchina con l'aiuto manuale necessario e pertanto tutti i relativi oneri e supplementi saranno riconosciuti per esecuzione a macchina. Eventuali lavori eseguiti a mano saranno retribuiti unicamente nei casi dove non è ragionevolmente possibile l'esecuzione a macchina e dove gli stessi sono esclusivamente eseguiti a mano. In ogni caso gli scavi e i riempimenti a mano sono da concordare con la DL prima della loro esecuzione. Non saranno riconosciuti lavori a mano senza la preventiva approvazione della

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione genera-

.100 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 47 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

011.100 il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto segue:

> . Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in deposito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o

di materiale.

. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo. . Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel

prezzo. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presentano dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della demolizione/rimozione libera.

. Il materiale rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione con il termine demolizione/rimozione controllata si intende quanto segue:

- . Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto, selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particolari.
- . L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di raccolta va indicata nelle disposizioni particolari.
- . Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in deposito devono essere conformi alle disposizioni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.
- . Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese nel prezzo.
- . Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 48 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

011.200 Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della demolizione/rimozione controlla-

- .300 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in base alla qualità del terreno definita. La scelta delle macchine da impiegare spetta all'imprenditore.
- .400 Le prestazioni per i trasporti intermedi vengono retribuite solo se ordinate dalla direzione lavori.
- .500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere del materiale depositato.
- .600 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite solo se ordinate dalla direzione lavori.
- 012 Impedimenti causati dalla presenza di condotte nel profilo di scavo.
 - .100 Impedimenti: in presenza di condotte di approvvigionamento o di scarico presenti interamente o parzialmente nel profilo di scavo, le prestazioni contenute nella posizione relativa agli impedimenti vengono retribuite una sola volta per l'esecuzione più accurata dei lavori, ma anche per il minor rendimento causato da impedimenti durante i lavori di scavo, sbadacchiature, riempimenti e simili.
 - .200 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla messa in sicurezza e alla protezione.
 - .300 Scavo: nella zona dove sono presenti condotte di approvvigionamento e di scarico, lo scavo viene retribuito come scavo a mano secondo le posizioni corrispondenti.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 49 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1

013.100 Per tutti i lavori.

- .110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.
- .120 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate.
- .130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fosse drenanti e simili.
- .140 Per i tubi, i pezzi speciali e gli accessori forniti dall'imprenditore: il trasporto intermedio e la distribuzione dal deposito di cantiere o dall'area di deposito al luogo di utilizzazione.
- .150 Manutenzione e pulitura delle condotte, delle camere e dei pozzetti fino al momento del collaudo.
- .160 Per i pozzetti:
 - . Copertura provvisoria di pozzetti mediante la posa della copertura definitiva o di quella provvisoria. . Per l'innalzamento o l'abbassamento di coperture di pozzetti esistenti, il materiale per il letto di posa e il fissaggio, il taglio e il raccordo di pavimentazioni, nonché la rimozione del materiale eccedente.
- .170 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a macchina.
- .200 Per l'impianto di cantiere.
- .210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
- .220 Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.
- .300 Per tutti i lavori di scavo.
- .310 Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei documenti di messa in appalto. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 50 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

- 013.310 rico di materiale, i trasporti e simili.
 - .320 Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se ciò non è stato definito nei documenti di messa in appalto. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simili.
 - .330 Prestazioni per sovrapprofili causati dall'imprenditore.
 - .340 Depositi intermedi dell'imprenditore.
 - .350 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali idonei a essere riutilizzati.
 - .400 Per lo scavo a macchina.
 - .410 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.
 - .420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.
 - .430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
 - .440 Riprofilatura delle pareti di scavo e delle scarpate.
 - .450 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non allentare il terreno.
 - .500 Per lo scavo a mano.
 - .510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.
 - .520 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.
 - .600 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.
 - .610 Per la protezione di scarpate e simili con fogli di plastica, il fissaggio e le sovrapposizioni di min. m 0,20.
 - .620 Supplementi per difficoltà durante le sbadacchiature, la posa di tubi, la messa in opera di calcestruzzo di fondo e

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 51 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

013.620 di avvolgimento, nonché durante i lavori di riempimento.

- .630 Ripuntellamento non ordinato dalla direzione lavori.
- .640 Per le palancolate leggere: pezzi residui superiori a m 2,0 di lunghezza.
- .700 Per i trasporti.

Incarico: 1

- .710 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi e simili.
- .720 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale di scavo.
- .800 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi.
- .810 Tiratura a quota precisa della plania di pietrisco e simili, quale piano d'appoggio per i canali e le condotte.
- .820 Prestazioni per l'ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, comprese la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
- .830 Per la posa di tubi e di pezzi speciali: elementi in materiale sintetico di qualsiasi ti-
- 014 Prestazioni non comprese.
 - .100 Per tutti i lavori.
 - . Lavori di progettazione dell'imprenditore.
 - . Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del traffico.
 - . Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
 - . Smaltimento delle acque.
 - Taglio di pavimentazioni.
 - . Servizio invernale, ordinato dal committente.
 - . Attrezzature per terzi.
 - . Zatteroni o altre strutture mobili destinate al miglioramento della portanza del terreno in corrispondenza degli accessi al cantiere.
 - .200 Per i lavori di scavo.
 - . Rimozione di pavimentazioni e di elementi di delimitazione.
 - . Rimozione di ostacoli isola-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 52 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1

014.200 ti quali fondazioni e manufat-

ti di calcestruzzo.

- . Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
- . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
- . Per lo scavo a macchina: trovanti e blocchi superiori a m3 0.25.
- . Per lo scavo a mano: trovanti e blocchi superiori a m3 0,01.
- . Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate, pilastri, pozzi filtranti e simili.
- . Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.
- . Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzione lavori.
- . Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.300 Per i pozzetti e le camere:

- . Fornitura e posa di copertu-
- .400 Per le condotte:
 - . Posa di pezzi speciali per condotte.

R 019 Disposizioni generali SES

.100 Per l'esecuzione dei lavori R vengono applicate le disposizioni generali SES (edizione in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta). Reperibili su www.ses.ch -> Portali -> Genio Civile -> Documenti standard del genio civile.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

- .100 Per i lavori di scavo e la fornitura di materiale.
- .110 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
- .120 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
- .130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 53 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

021.200 Per unità di tempo non intere.

Incarico: 1

- .210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
- .220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
- .300 Per gli zatteroni.
- .310 Per gli zatteroni o altre strutture mobili destinate al miglioramento della portanza del terreno in corrispondenza degli accessi al cantiere viene computata la lunghezza posata.
- 022 Regole di computo per i lavori di scavo.
 - .100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro vengono computati secondo il piano o secondo il volume del materiale compatto.
 - .200 Per il computo in zone disboscate sono determinanti i profili del terreno prima della rimozione delle ceppaie.
 - .300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. diverse profondità di scavo), il computo viene attribuito unicamente alla sottoposizione che include la dimensione corrispondente alla prestazione.
 - .400 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili progettati o quelli ordinati.
 - .500 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi delle palancole.
 - .600 Per lo scavo di trincee.
 - .610 Quale profondità di scavo vale la distanza fra il fondo della trincea e il filo superiore del terreno al momento dell'esecuzione.
 - .620 La lunghezza della trincea

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 54 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1

022.620 viene misurata lungo il suo asse.

- .630 In presenza di pozzetti o camere, lo scavo della trincea viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare viene misurato come scavo di trincea.
- .700 Per terreni molto difficili da scavare (scavo in roccia) vale la larghezza teorica misurata sul fondo dello scavo, maggiorata di m 0,15 su ambo i lati e in profondità.
- .800 Per la presenza di condotte di approvvigionamento e di smaltimento nel profilo di scavo.
- .810 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in sicurezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in presenza di condotte valgono le regole di computo seguenti: . Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento parallelo, viene misurata ogni singola condotta. . Le condotte ad andamento parallelo con una distanza inferiore a m 0,50 (asse fra le condotte o distanza dell'avvolgimento) valgono come 1 condotta. . I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro numero e dalla loro grandezza, valgono come 1 condotta.
- .820 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della trincea o della fossa, vengono considerate come longitudinali.
- .830 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti: . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e trasversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento della stessa. . Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano viene misurato fino al fondo dello scavo.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 55 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

022.830 . Per più condotte situate nella medesima sezione di scavo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano non deve superare la sezione del corrispondente profilo di scavo.

Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della condotta richiede distanze maggiori, esse sono determinanti per le regole di compu-

- 023 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le sbadacchiature.
 - .100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili viene computata la superficie ricoperta.
 - .200 Quale superficie di computo per tutti i tipi di sbadacchiatura vale quella ricoperta dal materiale di sbadacchiatura dal filo superiore secondo la OLCostr al filo inferiore della sbadacchiatura. I sovrapprofili supplementari ordinati dal committente vanno retribuiti con il medesimo prezzo unitario.
- 024 Regole di computo per tubazioni, condotte, canali, pozzetti e camere.
 - .100 Tubazioni e condotte.
 - .110 Le tubazioni e le condotte, compresi i pezzi speciali, vengono misurate lungo il loro asse.
 - .120 I pezzi speciali quali curve, manicotti, braghe e simili vengono computati separatamente al pezzo.
 - .200 Canali.
 - .210 I canali vengono misurati lungo il loro asse.
 - .300 Pozzetti e camere.
 - .310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misura fra il filo superiore della copertura e il fondo del pozzetto, misurata al centro.
 - .320 Per i pozzetti di accesso,

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 56 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

024.320 quale profondità vale la misura fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore del fondo del canale.

- 025 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.
 - .100 Salvo altra indicazione. l'avvolgimento di tubazioni, di condotte, di canalette, di canali e di pozzetti viene computato secondo il volume del materiale compatto, in base ai profili teorici.
 - .200 Il riempimento di sovrapprofili geologici viene computato secondo il volume del materiale sciolto, compatto o secondo la massa.
 - .300 L'avvolgimento di tubazioni, di condotte e di blocchi di tubi viene computato secondo la lunghezza delle condotte.
 - .400 Per il letto di posa di canalette e canali viene computata la loro lunghezza.
 - .500 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali tubazioni, condotte, canalette, canali, avvolgimenti, letti di posa e pozzetti.
 - .600 Per le casserature viene computata la superficie del calcestruzzo casserata.
 - .700 Per i geotessili viene computata la superficie ricoperta.
- 030 Terminologia, abbreviazioni
- 031 Terminologia generale.
 - .100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di mezzi meccanici, la cui scelta spetta all'imprenditore.
 - .200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
 - .300 Pendenza delle scarpate: nel rapporto di pendenza, la prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.
 - .400 Geosintetico. Termine generico

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 57 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1

031.400 per:

. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete geotessile.

. Geogriglia, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e sistemi a fili tesi.

. Geocomposito.

.500 Qualità del terreno da scava-

. Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere scavato con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi. Di regola si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso. . Terreno difficile da scavare: terreno che può essere scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari (quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con pietre di diametro fino a mm 150.

. Terreno molto difficile da scavare: terreno che può essere scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di regola si tratta di scalpellatura in roccia.

- .600 Ricettore: luogo dove vengono versate tutte le acque superficiali e sotterranee.
- 032 Terminologia relativa al terreno.
 - .100 Terreno coltivo: normalmente comprende lo strato di terra vegetale e quello inerte; nell'ambito forestale viene tuttavia considerato solo lo strato di terra vegetale.
 - .200 Orizzonte A: strato attivo e superficiale del terreno (terra vegetale) contenente fino al % 30 di sostanza organica. Di regola ha uno spessore fino a m 0,30.
 - .300 Orizzonte B: strato inerte del terreno, sotto lo strato attivo, caratterizzato da una struttura sviluppata, che è biologicamente attivo e presenta una percentuale ridotta di sostanze organiche che non supera il % 30, per cui le ra-

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 58 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

032.300 dici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte A.

- .400 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica) costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia: le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto assenti.
- 033 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in deposito e allo smaltimento.
 - .100 Materiale di scavo.
 - .110 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione naturale non è stata modificata né da attività umane, né da processi chimici, né da sostanze estranee.
 - .120 Materiale inquinato in modo tollerabile: materiale la cui composizione naturale è stata modificata da attività umane, da processi chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili). Il tenore di sostanze nocive per l'ambiente risulta però tale da permettere un riutilizzo dal punto di vista della protezione dell'ambiente.
 - .130 Materiale inerte: materiale contenente una quantità irrilevante di sostanze inquinanti quali calcestruzzo, tegole, vetro, materiale non bituminoso di demolizione stradale e terreno non inquinato, che non può essere riutilizzato diversamente.
 - .140 Materiale inquinato: materiale contenente una quantità elevata di metalli pesanti o di altre sostanze chimiche.
 - .200 Trasporti.
 - .210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.
 - .300 Messa in deposito e smaltimen-
 - .310 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 59 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

033.310 in modo definitivo e controllato.

- .320 Smaltimento: insieme dei procedimenti necessari per una corretta manipolazione dei rifiuti (raccolta, trasporto, messa in deposito intermedia, trattamento e messa in deposito definitiva in discarica).
- .330 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantiere e viene stabilito dalla direzione lavori.
- .340 Deposito: impianto nel quale i materiali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di deposito ripristinato allo stato originario.
- .350 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati per lo sgombero e il traspor-
- 034 Terminologia relativa a tubazioni, condotte, nastri di localizzazione e reti di segnalazione.
 - .100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla compatibilità fra diverse parti di tubi.
 - .200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.
 - .300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zincato.
 - .400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputrescibile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione delle condotte.
 - .500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle condotte.
 - .600 Rete di segnalazione: rete di

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 60 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

034.600 materiale imputrescibile con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle condotte.

035 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

- .100 Pozzetto/camera: manufatto che permette di accedere alle infrastrutture interrate.
- .200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto.
- .300 Soprastruttura del pozzetto/ camera: piastra o collare di calcestruzzo, telaio di ghisa o di calcestruzzo e chiusino o griglia.
- .400 Copertura: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusino o griglia.
- .500 Dispositivo di raccolta: elemento che permette la raccolta delle acque di superficie convogliandole in una canalizzazione.
- 036 Terminologia relativa agli avvolgimenti e al letto di posa.
 - .100 Avvolgimento: letto di posa, rinfianco e strato di copertura di una condotta.
 - .200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte, canalette e canali per la trasmissione orizzontale delle forze verticali.
 - .300 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra le pareti della trincea fino alla sommità di condotte, canalette e canali.
 - .400 Strato di copertura: strato di materiale per la protezione della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di riempimento e di addensamento.

037 Abbreviazioni.

.100 In generale:

. FE: filo esterno.

. OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 61 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

037.100 . FS: filo superiore.

. FI: filo inferiore.

.200 Materiali:

. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e raccordi in materie plastiche VKR.

- . VTR: vetroresina.
- . PE: polietilene.
- . PE-HD: polietilene ad alta densità.
- . PE-LD: polietilene a bassa densità.
- . PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:

. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:

- . DN: diametro nominale.
- . DN/ID: diametro nominale interno
- . DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Calcestruzzo

041 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (1).

- .200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN A.
 - . Classe di resistenza alla compressione C20/25.
 - . Classe di esposizione
 - XC2(CH). . Valore nominale del grano massimo D_max 32.
 - . Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
 - . Classe di consistenza C3.
 - . Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN B.

- . Classe di resistenza alla
- compressione C25/30.
- Classe di esposizione XC3(CH).
- . Valore nominale del grano massimo D_max 32.
- . Classe di contenuto in cloruri CI 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

R 049 Calcestruzzo riciclato con

granulato di calcestruzzo RC-C, a prestazione garantita.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 62 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

R 049.100 SN EN 206 e il quaderno tecnico SIA 2030, calcestruzzo

tipo CPN A RC-C

. Classe di resistenza alla compressione C20/25. . Classe di esposizione

XC2(CH).

. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

- . Classe di contenuto in cloruri CI 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in pre-

senza di sale: no.

R .200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C

- . Classe di resistenza alla compressione C25/30.
- Classe di esposizione XC3(CH).
- . Valore nominale del grano massimo D max 32.
- . Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Installazioni provvisorie

- 111 Esecuzione di trincee per condotte provvisorie, compresi tutte le prestazioni supplementari e i lavori accessori.
- R .900 Interramento di condotte provvisorie in corrispondenza di accessi privati e attraversamenti stradali.
- R .910 Esecuzione con piccolo mezzo meccanico e/o a mano. Compreso:
 - taglio e rimozione pavimentazione bituminosa, spessore fino a mm 150, compreso sgombero materiale;
 - scavo della trincea e sgombero materiale;
 - ricoprimento con sabbia delle condotte fornite e posate a cura del Committente,

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 63 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

R 111.910 riempimento della trincea con misto granulare 0/45 e

costipamento;

- rimozione successiva dei materiali per la liberazione delle condotte, riempimento della trincea con gli stessi materiali e costipamento. Compresi la fornitura di materiali, i trasporti e le tasse.

R .911 Computo: lunghezza trincea.

Sezione trincea (Ixb)

:Prezzo m 0,40 x 0,40. 30.00 200 30.00 6'000.00 :AP :sc m

120 Sondaggi

R 129 Sondaggi per ricerca installazioni o tubazioni esistenti.

- R .100 Esecuzione con piccolo mezzo meccanico e/o a mano, su strade asfaltate.
 - Compreso:
 - taglio e demolizione pavimentazione bituminosa, spessore fino a mm 150 compreso sgombero in discarica, tasse comprese;
 - scavo, ricerca e liberazione tubazioni;
 - riempimento successivo con materiale di scavo, eventuale sgombero in discarica, tasse comprese di materiale eccedente;
 - pavimentazione provvisoria in calcestruzzo, spessore min. 6cm, compresa manutenzione fino alla messa in opera della pavimentazione bituminosa definitiva.
- R .110 Esecuzione con piccolo mezzo meccanico e/o a mano.

Compreso:

- rimozione strato di terra o eventuale rimozione del ciottolato;
- scavo e deposito materiale a lato della fossa;
- riempimento successivo con materiale depositato lateralmente;
- rimessa in opera dello strato di terra;
- eventuale spianamento del materiale eccedente;
- sistemazione e pulizia delle aree di deposito.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 64
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

R 129.111 Computo: numero sondaggi.

Dimensioni sondaggi (lxbxh) fino a m 1.00 x 1.00 x 1,20

:AP :sc 10 pz 150.00 1'500.00

R .200 Sondaggi per la ricerca di condotte in strade pavimentate.

R .210 Esecuzione con piccolo mezzo meccanico e/o a mano.

Compreso:

 taglio e rimozione pavimentazione bituminosa, spessore fino a mm 150, compreso carico e sgombero alla discarica, tasse comprese;

 scavo e deposito materiale a lato della fossa;

- riempimento successivo con materiale di scavo depositato lateralmente;
- eventuale carico e sgombero alla discarica del materiale eccedente, tasse comprese.
- R .211 Computo: numero sondaggi. Dimensioni sondaggi (lxbxh) fino a m 1.20 x 1.20 x 1,50

:AP :sc 16 pz 200.00 3'200.00

200 Lavori di scavo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

- R .900 Si precisa che:
- R .910 Quale profilo di scavo vale la misura della sezione effettivamente eseguita, ma al massimo la misura della sezione teorica stabilita prima dei lavori.
- R .920 Contrariamente a quanto descritto alle pos. 012.300 e 022.830 non sarà riconosciuto lo scavo a mano nelle zone dove sono presenti condotte esistenti.

 Gli eventuali oneri per aiuti manuali supplementari allo scavo a macchina dovranno essere compresi nei prezzi delle pos. 244.000 e 245.000.

220 Scavo di trincee

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 65 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1 R 220.090 In deroga alle pos. 012.300 e 022.830 si riconosce unicamente il supplemento come pos. 244 con le relative sottoposizioni. Gli scavi a mano non vengono riconosciuti. 221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente. .100 A macchina. Computo: volume materiale compatto. .110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .113 t m fino a m 1,50. Classe di abbattimento da 1 a 4. (VSS 40 575) :Prezzo 20.00 :AP 185 m3 :sc :IP 110 :sc m3 5'900.00 :Totale 295 m3 20.00 .200 A mano. Computo: volume materiale compatto. .210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .213 t m fino a m 1,50. Classe di abbattimento da 1 a 4. (VSS 40 575). 100.00 :Prezzo :AP 20 :sc m3 :IP 20 :sc m3 40 100.00 4'000.00 :Totale m3 222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee. .100 Scavo di trincee a U e a V in terreno difficile da scavare. .110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .111 t fino a m 1,50. :Prezzo 10.00 :AP 55 m3 :sc :IP 110 m3 :sc :Totale 165 m3 10.00 1'650.00 .200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da scavare. .210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature. .214 t m fino a 1,50.

150.00

150.00

17'250.00

55

60

115

m3

m3

m3

Classe di abbattimento 7.

:Prezzo

:Totale

:sc

:sc

:AP

:IP

(VSS 40 575)

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 66 09.10.2023 Progetto:

In

Incarico:	1 CPN Costruzio	ne: 151 Lavor	i per condotte	interrate I/1	4 (V22	2)		
223	Supplementi allo s di trincee.	cavo a mano						
.100	Scavo di trincee a terreno difficile da							
.110	Senza impedimen sbadacchiature.	ti causati da						
.111	t fino a m 1,50.	:Prezzo :AP :IP :Totale	:sc :sc	:	10 20 30	m3 m3 m3	30.00 30.00	900.00
.200	Scavo di trincee a terreno molto diffic scavare.							
.210	Senza impediment sbadacchiature.	ti causati da						
.214	t m fino a 1,50. Classe di abbattim (VSS 40 575)	nento 7. :Prezzo :AP :IP :Totale	:sc :sc		6 5 11	m3 m3 m3	250.00 250.00	2'750.00
240	Scavo difficoltoso menti							
244	Impedimenti ai lav dovuti alla presenz dotte o di canalizza tuate interamente mente nel profilo d	za di con- azioni si- o parzial-						
.001	Longitudinalmente cea.	alla trin- :Prezzo :AP :IP	:sc :sent		50 11	m m	5.00	
		:IP :Totale	:SC		50 11	m m	5.00	555.00
.002	Trasversalmente a	:Prezzo :AP :IP	:sc :sent		20 6	m m	5.00	
		:IP :Totale	:sc		20 46	m m	5.00	230.00
245	Messa in sicurezza ne di condotte e di zioni messe allo so condo le indicazion spettivo proprietar	canalizza- coperto se- ni del ri-						
.001	Longitudinalmente cea.	alla trin- :Prezzo :AP :IP	:sc :sent		50 12	m m	6.00	

Progetto:	Comune di Gambaro Canalizzazione comu	inale trati	ta 107-116 di F	PGS- Area B		-		Pagina: 67 09.10.2023
	. Of the Good and to the terminal to	01 24101	. por corructio		(-	_,		
245.001	:IF :T0	otale	:sc		50 12	m m	6.00	672.00
.002	Trasversalmente alla tr	incea.						
		rezzo		,	20		6.00	
	:A: :IF		:sc :sent	4	20 5	m m		
	 :IF		:sc	2	20	m		
		otale	.00		15	m	6.00	270.00
250	Trasporti							
252	Trasporti all'interno e al sterno del cantiere, con lo scarico. Computo: vo materiale compatto.	npreso						
.100	Al luogo di scarico del o mittente.	com-						
.110	Qualsiasi tipo di materia escluse le tasse.	ale,						
.117	Distanza m fino a 300. Materiale di qualsiasi tip proveniente dagli scavi. Al punto di carico più vi per il trasporto con mez scelta dell'imprenditore il deposito di pos. 262.1 Trasporti con piccolo m :Pi	cino zzo a verso 111. nezzo. rezzo	:sc	2	1 5	m3	60.00 60.00	2'700.00
.118	Distanza m fino a 200. Materiale di qualsiasi tip proveniente dagli scavi. Al punto di carico più vi per il trasporto con mez scelta dell'imprenditore il deposito di pos. 262.1 Trasporto a mano con si :Pi	cino zzo a verso 111. secchi. rezzo	:sent		5	m3	100.00 100.00	500.00
.121	Distanza fino a m 300. Materiale di qualsiasi tip proveniente dagli scavi. Al deposito provvisorio situato nell'ambito del cantiere o dal deposito provvisorio al luogo di riempimento sul cantier Trasporto in strada. Mezzo di trasporto a so dell'imprenditore sulla be degli spazi e delle vie d'accesso disponibili ne diverse aree di interventi : Piscario dell'imprenditore sulla degli spazi e delle vie d'accesso disponibili ne diverse aree di interventi : Piscario di provincio di provi	re. eelta pase elle ato. rezzo P	:SC		05 30	m3 m3	15.00	
		otale	:sc	28		m3 m3	15.00	4'275.00
		-			-			

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 68 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1 252.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'imprenditore. .210 Materiale non inquinato, escluse le tasse. .213 Materiale di scavo. Discarica o deponia a scelta dell'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali. Nell'apposito spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo di discarica o deponia autorizzato. Comune: Gestore: Autorizzata da: Tutti gli oneri per eventuali depositi e/o trasporti intermedi sono da includere nei prezzi unitari. :Prezzo 40.00 :AP 79 m3 :sc :IP 70 m3 :sc :Totale 149 m3 40.00 5'960.00 .214 Roccia. Discarica o deponia a scelta dell'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali. Nell'apposito spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo di discarica o deponia autorizzato. Comune: Gestore: Autorizzata da: Tutti gli oneri per eventuali depositi e/o trasporti intermedi sono da includere 45.00 nei prezzi unitari. :Prezzo :AP 126 :sc m3 :IP 60 :sc m3 45.00 8'370.00 186 :Totale m3

260 Tasse per materiale messo in discarica

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla discarica. Computo: volume materiale compatto.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 69 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1 262.100 Alla discarica dell'imprenditore. .110 Materiale non inquinato. .113 Materiale di scavo. Concerne pos. 252.213 50.00 :Prezzo :AP 79 m3 :sc :IP 70 :sc m3 :Totale 149 50.00 7'450.00 m3 .114 Roccia. Concerne pos. 252.214 :AP 126 m3 55.00 6'930.00 :sc :IP :sc 60 m3 55.00 3'300.00 186 10'230.00 :Totale m3 55.00 270 Lavori accessori 273 Carico del materiale dal deposito intermedio designato dal committente. .200 A macchina. Computo: volume materiale compatto. .203 Materiale di scavo. :Prezzo 8.00 :AP 79 :sc m3 :IP 70 :sc m3 :Totale 149 m3 8.00 1'192.00 :AP 126 .204 Materiale di roccia. :sc m3 10.00 1'260.00 :IP :sc 60 m3 10.00 600.00 :Totale 186 m3 10.00 1'860.00 300 Protezioni e sbadacchiature Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Protezione di superfici

311 Protezione di depositi di terra, terreni, scarpate e simili con fogli di plastica. Sovrapposizione min. m 0,20, compresi la fornitura, il fissaggio, la rimozione e lo smaltimento. Computo: superficie ricoperta.

.100 Foglio di plastica non armato. Massa areica fino a g/m2 200.

.131 Su pareti di scavo.	:AP	:sc	300	m2	1.00	300.00
·	:IP	:sc	185	m2	1.00	185.00
	·Totale		485	m2	1 00	485 00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 70 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) R 319 dighe per la deviazione delle acque superficiali delle strade. R .100 Bordo di protezione provvisorio per evitare l'inondazione della trincea. R .110 Salamotto in malta di cemento lungo il bordo superiore della trincea. R .111 Altezza salamotto min. mm 50. Compreso successiva rimozione 125 5.00 625.00 e sgombero. :AP :sc m :IP 325.00 :sc 65 m 5.00 190 :Totale 5.00 950.00 320 Sbadacchiatura con tavole R .900 Le sbadacchiature devono rispettare le prescrizioni SUVA. 321 Sbadacchiatura di trincee con tavole. .100 Con puntellamento contrappo-.101 Profondità trincea fino a 300 6'000.00 m2 20.00 m 1,50. :AP :sc :IP 185 20.00 3'700.00 :sc m2 :Totale 485 20.00 9'700.00 m2 400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 410 Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori; solo fornitura

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-HD, C+S.

> .200 Lunghezza tubi m 10. Marca Symalit o equivalente:

Colore esterno grigio o bianco con strisce rosse. Tipo "Symtop"

.210 A bicchiere, comprese le guarnizioni.

.212 DN/ID 60.

Progetto:	Comune di Gan Canalizzazione	comunale tra	razione di Caviano tta 107-116 di PG ori per condotte int	S- Area Bacino			Pagina: 71 09.10.2023
412.212		:Prezzo :IP :IP :Totale	:sc :sent	440 160 600	m m m	3.80 3.80	2'280.00
415	Fornitura di pezzi (1).	speciali					
.300	Curve flessibili.						
.321	DN/ID 60 Art. 531 297	:Prezzo :IP :IP :Totale	:sc :sent	35 20 55	pz pz pz	35.00 35.00	1'925.00
.500	Manicotti (1).						
.510	Manicotti a doppio Comprese le guar						
.512	DN/ID 60.	:Prezzo :IP :IP :Totale	:sc :sent	70 40 110	pz pz pz	5.40 5.40	594.00
417	Fornitura di acces	sori.					
.100	Tappi per tubi sen re.	nza bicchie-					
.101	DN/ID 60.	:Prezzo :IP	:sc	5	pz	1.80 1.80	9.00
420	Tubi di protezione solo posa	per cavi;					
.900	Nei prezzi unitari s comprendere la fo posa di distanziate per bauletti a più s l'eventuale materi fissaggio. I distanz sono da posare o	ornitura e la ori (solo strati) e ale di ziatori					
421	Posa di tubi di pro cavi in stanghe o						
.001	Fino a DN/ID 60.	:Prezzo :IP :IP	:sc :sent	440 160	m m	3.00	
		:Totale	.00/11	600	m	3.00	1'800.00
430	Pezzi speciali; sol	o posa 					
431	Posa di pezzi spe supplemento.	ciali, quale					
.200	Curve flessibili.						
.202	DN/ID 60.	:Prezzo :IP	:sc	35	pz	1.00	

Progetto:	Comune di Gamb Canalizzazione co	omunale trat	azione di Caviano ta 107-116 di PGS- <i>I</i> i per condotte interra		_		Pagina: 72 09.10.2023
431.202		:IP :Totale	:sent	20 55	pz pz	1.00	55.00
432	Posa di manicotti, o supplemento.	luale					
.100	Manicotti (1).						
.110	Manicotti a doppio l	oicchiere.					
.112	DN/ID 60.	:Prezzo :IP :IP :Totale	:sc :sent	70 40 110	pz pz pz	1.00	110.00
440	Accessori; solo pos	a 					
441	Posa di accessori.						
.100	Tappi per tubi senz re.	a bicchie-					
.101	DN/ID 60.	:Prezzo :IP	:sc	5	pz	1.00 1.00	5.00
470	Lavori accessori						
472	Taglio dei tubi, com smussatura delle se tagliate.						
.100	Tubi di materiale si	ntetico.					
.101	Fino a DN/ID 100.	:Prezzo :IP :IP :Totale	:sc :sent	30 10 40	pz pz pz	4.70 4.70	188.00
600	Pozzetti, camere e				-		
	Per quanto concerr di retribuzione, i me misurazione e le de dei termini tecnici, v le condizioni indicat pos. 000.200.	ne le regole etodi di efinizioni valgono					
650	Fondazioni in elemo						
651	Esecuzione di fonde elementi prefabbric Compresa la fornitoriale.	ati.					
.001	Fondazione per car formata da element prefabbricato di PE Compreso fornitura casseratura e rinfia calcestruzzo. Secondo il piano tip	to , nco in					

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 73 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1 651.001 D1261. Marca Symalit, tipo C DN 315/72. :IP Art. 530 224 8 300.00 2'400.00 :sc pz :IP 2 300.00 600.00 :sent pz :Totale 10 300.00 3'000.00 pz R .900 Fondazione per candelabri formato da elemento prefabbricato di PE. Marca Simalit Compreso fornitura, casseratura, innesto dei tubi di protezione per cavi, sigillatura, rinfianco in calcestruzzo e fornitura e posa di copertura di protezione provvisoria. R .910 Marca Symalit. Tipo C. Secondo il piano tipo SES n. D1261. R .912 DN 315/72. Art. 530 224 o prodotto con caratteristiche equivalenti. Prodotto offerto: :Prezzo 440.00 :IP :sc pz :IP 2 :sent pz 10 4'400.00 :Totale pz 440.00 700 Avvolgimenti e riempimenti Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. R .090 Tutti gli oneri per eventuali depositi e/o trasporti intermedi sono da includere nei prezzi unitari. R .900 Si precisa che: R .910 Tutti gli oneri per eventuali depositi e/o trasporti intermedi, dei materiali forniti dall'imprenditore, sono da includere nei prezzi unitari. 710 Fornitura di materiale

711

Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso

lo scarico.

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) 711.200 Computo: volume materiale compatto. .210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA. .215 Misto granulare naturale 0/45, certificato. Solo da produttori elencati nella tabella "Misti granulari" disponibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina "Certificati materiali da costruzione". :IP 80 55.00 4'400.00 :sc m3 .220 Aggregati secondo la norma SN 670 102-NA. .221 Sabbia non frantumata 0/4, lavata. :AP 65 m3 65.00 4'225.00 :sc .230 Aggregati secondo la norma SN 670 103-NA. .232 Pietrischetto 4/8. :IP 70.00 70.00 :sc 1 m3 712 Aggregati riciclati, fornitura sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico. .200 Computo: volume materiale compatto. .241 Misto granulare 0/45. Sono riconosciuti materiali certificati elencati nella tabella "Misti granulari" disponibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina "Certificazione materiali da costruzione". Oppure prodotti equivalenti con valori massimi accettati dal committente e certificati da laboratori riconosciuti. Materiale offerto: 110 4'400.00 :AP 40.00 :sc m3 :IP 3'200.00 80 40.00 :sc m3 7'600.00 190 :Totale 40.00 m3 720 Avvolgimento di tubazioni e di canali R .900 Precisazioni. R .910 L'avvolgimento delle condotte deve essere eseguito in due fasi di lavoro separato e più precisamente: . fase 1 - letto di posa . fase 2 - rinfianco

Pagina: 74

5464-D-co002

Progetto:

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 75 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22)

R 720.910 Gli oneri e i costi causati

dalla esecuzione dell'avvolgimento in due fasi separate devono essere compresi nei prezzi unitari.

721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e

addensamento.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Aggregati naturali o ricicla-

ti, esclusa la fornitura.

:AP 65 20.00 1'300.00 :sc m3 :IP :sc 1 m3 20.00 20.00 :Totale 66 1'320.00 m3 20.00

730 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento

R .900 Precisazioni.

R .910 La messa in opera del calcestruzzo per i bauletti portavaci dovrà essere eseguita a strati rispettando

la distanza tra i tubi.

R .920 Computo:

> Secondo sezioni teoriche, definite dalle sezioni tipo. Aumento della sezione teorica del 5% in caso di casseratura unilaterale. Aumento della sezione teorica del 10% in assenza di

731 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento, fornitura, messa in opera e addensamento. Computo: volume

casseratura.

materiale compatto.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.103 CEM 200.

Uso per bauletti o simili, granulometria 0-16. Computo secondo sezione teorica, vedi piani o tabella "Valori teorici bauletti tubi

portacavo". :IP :sc 30 m3 230.00 6'900.00

.105 CEM 200.

Formazione di blocchetti di fissaggio sui giunti dei tubi. Compresi tutti gli oneri necessari alla fornitura sul luogo d'impiego. Posa ogni ca. 20m. Fabbisogno ca.

Progetto:	o: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6					Pagina: 76 09.10.2023
Incarico:						
731.105	0.150m3/pz. :IP	:sc	0.010	m3	700.00	7.00
740	Riempimenti					
742	Riempimento con materiale positato lateralmente o di riporto. Computo: volume matriale compatto.					
.100	Addensamento pesante.					
.110	A macchina.					
.112	Aggregati naturali, esclusa la fornitura. :AP	a :sc	65	m3	20.00	1'300.00
.114	Aggregati naturali, esclusa la fornitura. ME = min. 1'000 kg/cm2. :AP :IP :Totale	:sc :sc	110 80 190	m3 m3 m3	20.00 20.00 20.00	2'200.00 1'600.00 3'800.00
750	Lavori accessori (1)					
751	Casseri per canali per condo te, fosse, pozzetti e camere, a una faccia, tipo 1.	ot-				
.003	Altezza di casseratura m fino 0,80. Computo secondo superficie teorica. Valevole anche per doppio cassero. :IP		105	m2	15.00	1'575.00
759	Lavori accessori per bloccaggio, ancoraggio e rivestimento di tubi e pezzi speciali di condotte in situazioni particolari. Su disposizione della Direzione Lavori.					
.100	Ancoraggi in roccia per il fissaggio dei bloccaggi e dei rivestimenti di condotte.					
.110	Fornitura e posa di ancoraggi con barre d'acciaio. Compre esecuzione foro in roccia, fissaggio e colatura con mali di cemento.	so				
.111	Acciaio d'armatura B500B. Grado di lavorazione 1. Diametro da mm 16 a 20. Lunghezza barra m 1,00. Profondità foro m 0,50.				50.00	
	:Prezzo :CAN :IP	:sent :sent	50 60	pz pz	50.00	F1500 00
	:Totale		110	pz	50.00	5'500.00

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 77 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V22) Incarico: 1 760 Lavori accessori (2) R 769 Lavori accessori diversi. R .300 Pavimentazione provvisoria in miscela bituminosa, a caldo. .310 Formazione della plania, R fornitura, messa in opera e costipamento della miscela. Compreso: - installazioni di cantiere per l'esecuzione a tappe; - scarifica, sgombero del materiale esuberante; - preparazione della plania e fornitura del materiale mancante; - tasse di discarica; - posa a mano o a macchina; - cilindratura con rullo. R .311 Computo secondo superficie effettiva. Miscela bituminosa tipo AC T 22 N. Tappe di lavoro: ogni ca. 80/120 m di strada. Spessore 6 - 7cm. :IP 145 m2 55.00 7'975.00 :sc 151 Totale Lavori per condotte interrate 157'587.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 78 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10) Incarico: 1

195 Piccoli manufatti

R 000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione -Informazioni per l'utenza", par. 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione -Informazioni per l'utenza", par. 10).

R 090 Informazioni

R .100 Fosse di scavo e movimenti di terra.

R .110 Per principio tutti gli scavi e i riempimenti sono da eseguire a macchina con l'aiuto manuale necessario e pertanto tutti i relativi oneri e supplementi saranno riconosciuti per esecuzione a macchina. Eventuali lavori eseguiti a mano saranno retribuiti unicamente nei casi dove non è ragionevolmente possibile l'esecuzione a macchina e dove gli stessi sono esclusivamente eseguiti a mano. In ogni caso gli scavi e i riempimenti a mano sono da concordare con la DL prima della loro esecuzione. Non saranno riconosciuti lavori a mano senza la preventiva approvazione della DL.

R .120 Quale profilo di scavo valgono le misure delle sezioni effettivamente eseguite, ma al massimo le misure teoriche della sezione stabilita prima dell'esecuzione dei lavori

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 79 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10) Incarico: 1

R 090.120 oppure (se concordato in precedenza) quelle rilevate in

contradditorio.

R .130 I lavori di scavo e di sterro, nonché lo scavo in roccia, vengono retribuiti secondo la qualità del terreno definita. Il tipo di macchina è a libera scelta dell'imprenditore.

R .200 Demolizioni e smontaggi.

R .210 L'imprenditore, con un sopralluogo, dovrà prendere visione delle opere da demolire o smontare e dovrà acquisire sufficienti informazioni e conoscenze per valutare gli oneri e i costi per la demolizione o rimozione degli oggetti previsti in questo capitolo. Successivamente non potranno più essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.

R .220 Per i lavori di demolizione:

. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è concordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta dell'imprenditore.

Carico diretto sul mezzo di trasporto.

. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo carico.

. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.

. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta.

R .230 Per i lavori di smontaggio:

. Smontaggio di manufatti,elementi costruttivi o mate-riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.

. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul mezzo di trasporto.

. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in deposito intermedia del materiale destinato alla riutilizzazione.

Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 80 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10) Incarico: 1

R 090.230 cetto di smaltimento del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro

a mano.

- R .300 Sottomurazioni.
- R .310 Prima di iniziare qualsiasi lavoro di sottomurazione, l'imprenditore dovrà concordare gli interventi con la Direzione Lavori.
- R .320 Il procedimento, stabilito di comune accordo, per l'esecuzione delle opere deve essere verificato in ogni momento e se del caso rivalutato e adattato alle situazioni riscontrate durante l'evoluzione dei lavori.
- .330 In ogni caso l'impresa è R totalmente responsabile della sicurezza sia per la mano d'opera che per i manufatti esistenti e in esecuzione.
- R .400 Casseri.
- .420 L'indicazione del tipo di R cassero definisce la caratteristica finale richiesta della superficie del calcestruzzo.

Tipo 1. Superficie calcestruzzo normale, senza particolari esigenze. - struttura superficiale qualsiasi - senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

Tipo 2. Superficie calcestruzzo curata, struttura uniforme con i seguenti requisiti: - struttura superficiale omogenea, dimensioni delle tavole o dei pannelli non prescritte - con trattamento successivo di sbavature e dentellature Indicazioni per esigenze

Tipo 3. Superficie calcestruzzo a faccia a vista, struttura a tavole con i seguenti requisiti: - struttura superficiale omogenea, senza dentellature, sbavature e zone porose

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 81 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10)

R 090.420 - viene tollerata la presenza di un numero limitato di micropori dovuti a inclusione di aria

- tinta il più uniforme possibile

- tavole di larghezza costante

- disposizione dei giunti delle tavole non prescritta - direzione delle tavole

uniforme e parallela al lato maggiore della superficie da casserare.

- tavole lisce

Indicazioni per esigente elevate e requisiti speciali:

- 1. giunti a tenuta stagna
- 2. giunti sfalzati
- 3. direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato maggiore della superficie da casserare
- 4. struttura secondo il piano di dettaglio della superficie da casserare
- 5. impiego di tavole grezze

Tipo 4.

Superficie calcestruzzo a faccia a vista, struttura a pannelli con i seguenti requisiti:

- struttura superficiale omogenea, senza dentellature, sbavature e zone porose
- viene tollerata la presenza di un numero limitato di micropori dovuti a inclusione di aria
- tinta il più uniforme possibile
- pannelli di dimensione costante
- disposizione dei giunti deli pannelli non prescritta
- direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato maggiore della superficie da casserare.
- tavole lisce Indicazioni per esigente elevate e requisiti speciali:
- 1. giunti a tenuta stagna
- 2. giunti sfalzati
- 3. direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato maggiore della superficie da casserare
- 4. struttura secondo il piano di dettaglio della superficie da casserare

.430 Nei prezzi dovranno essere comprese tutte le puntellazioni e tutti i lavori acces-

R

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 82 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10)

R 090.430 sori, con i relativi materiali necessari, in funzione delle dimensioni e delle strutture da eseguire.

R .440 Il taglio, la rimozione e l'allontanamento dei distanziatori per il cassero (tubetti, ferri, ecc.) come pure l'otturazione dei fori dei distanziatori dovranno essere compresi nei prezzi unitari delle casserature.

- R .500 Acciaio d'armatura.
- R .510 Designazioni per l'acciaio d'armatura, le reti d'armatura e le gabbie di ripresa.

B500B = duttilità elevata.

.520 Designazioni del grado di la-R vorazione dell'acciaio d'armatura secondo la lista delle figure dell'Associazione Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

> Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

> Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

- R .530 L'impresa dovrà provvedere alla posa di cubetti prefabbricati (di cemento o di plastica) in quantità sufficiente per a garantire il rispetto dello spessore del ricoprimento (copriferro) indicato nei piani d'armatura.
- R .600 Calcestruzzo.
- R .610 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (1).

Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, calcestruzzo tipo CPN A.

- . Classe di resistenza alla compressione C20/25.
- Classe di esposizione XC2(CH).
- . Valore nominale del grano massimo D max 32.
- . Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in pre-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 83 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10)

R 090.610 senza di sale: nessuna.

Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, calcestruzzo tipo CPN B.

. Classe di resistenza alla compressione C25/30.

Classe di esposizione

XC3(CH).

- . Valore nominale del grano massimo D max 32.
- . Classe di contenuto in cloruri CI 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, calcestruzzo tipo CPN C.

. Classe di resistenza alla compressione C30/37.

Classe di esposizione

XC4(CH), XF1(CH).

- . Valore nominale del grano massimo D max 32.
- . Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, calcestruzzo tipo CPN D (T1).

. Classe di resistenza alla compressione C25/30.

Classe di esposizione

XC4(CH),XD1(CH), XF2(CH).

- . Valore nominale del grano massimo D max 32.
- . Classe di contenuto in clo-
- ruri Cl 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in presenza di sale: media

Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, calcestruzzo tipo CPN G (T4).

- Classe di resistenza alla compressione C30/37.
- Classe di esposizione

XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).

- . Valore nominale del grano massimo D max 32.
- . Classe di contenuto in cloruri CI 0,10.
- . Classe di consistenza C3.
- . Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.620 Nel tragitto dalla centrale al cantiere il calcestruzzo deve essere protetto dalle

R

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 84 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10) Incarico: 1

R 090.620 intemperie, dal sole, dalle correnti d'aria e dal gelo. Vi è pure il rischio di

segregazione del calcestruzzo e pertanto la scelta dei mezzi di trasporto deve essere

appropriata.

- R .630 Il tempo di trasporto può incidere sulla qualità del calcestruzzo e pertanto l'imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti del caso per garantire il prodotto richiesto al momento della messa in opera.
- R .640 L'eventuale uso di additivi, per garantire la qualità del calcestruzzo, in caso di trasporti in tempi prolungati (trasporto con elicottero) devono essere compresi nei prezzi.
- R .700 Elementi prefabbricati forniti dal Committente.
- R .710 L'imprenditore è tenuto a controllare, prima del loro scarico, gli elementi prefabbricati forniti dal committente. I difetti vanno annunciati immediatamente.
- R 100 Lavori preliminari
- R 110 Pulizia e spurgo pareti rocciose

- R 111 Pulizia dalla vegetazione e spurgo dai sassi pericolanti della parete rocciosa.
- R .100 Pulizia e spurgo della parete rocciosa compreso la rimozione delle zolle erbose e dei sassi pericolanti e sistemazione del materiale in logo sicuro al piede della parete rocciosa.
- R .110 Prestazioni a regia. Mano d'opera compreso attrezzature e imbracature per lavori in pareti rocciose.

R .111 Operaio qualificato. :CAN :sent 50 85.00 4'250.00

R 400 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 85 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10) Incarico: 1 R 420 Risparmi e inserti R 421 Casseri per risparmi, nicchie e scanalature. Compreso rimozione. .300 Risparmi per incasso di R griglia stradale. R .310 Risparmio non passante nella parete. R .311 Dimensioni (bxhxt) mm 1000 x 100.00 1200 x 400 :Prezzo :CAN 100.00 :sent pz 100.00 R 460 Calcestruzzo R 462 Calcestruzzo per pareti e muri di sostegno con rivestimento in pietra naturale. Fornitura, messa in opera a strati durante l'esecuzione e costipamento. R .100 Calcestruzzo messo in opera contemporaneamente al rivestimento in pietra naturale. .110 Per qualsiasi forma e R dimensione. R .111 Calcestruzzo tipo CPN A. 15 290.00 4'350.00 :CAN m3 :sent R 500 Opere murarie R 520 Murature in pietra naturale R 522 Muratura di rivestimento in pietra naturale, eseguita contemporaneamente al calcestruzzo in elevazione. R .100 Computo: quale supplemento al calcestruzzo di elevazione misurato per tutto lo spessore del muro. R .110 Esecuzione di murature piene a una sola faccia, con pietrame proveniente dagli scavi o dalla rimozione di roccia, compreso la scelta necessaria delle pietre, l'eventuale lavorazione, la pulizia, il carico al deposito di cantiere

> e il trasporto al luogo d'impiego. Posa in malta di cemento CEM kg/m3 400,

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 86 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10)

R 522.110 eseguito contemporaneamente al

calcestruzzo di elevazione Nel prezzo devono essere comprese le prestazioni relative ai ponteggi fino ad una quota di m 3,00 misurata

dalla base del muro.

.113 Muratura a corsi irregolari. R

Giunti rientranti.

Come finitura di bauletto per canalizzazione posata

27 100.00 2'700.00 fuoriterra. :CAN :sent m2

R .114 Muratura a corsi irregolari.

Giunti rientranti.

Per muri di sostegno o di

controriva. Compreso esecuzione e rivestimento di una nicchia m 1,00x1,20 per l'incasso di una griglia stradale nella

muratura. :CAN :sent 13 m2 120.00 1'560.00

R 524 Coronamenti, lavorazione degli

spigoli ed esecuzione in

curva.

R .100 Per qualsiasi tipo di

muratura.

R .130 Coronamento in pietre

lavorate.

R .131 Formazione del coronamento di

> muri, orizzontale o con pendenza, con pietrame accuratamente lavorato su due

:CAN :sent 7 m 50.00 350.00 facce.

R .150 Esecuzione di spigoli della

muratura.

R .151 In corrispondenza di cambia-

> mento di direzione. :CAN :sent 5 m 50.00 250.00

R .154 Per esecuzione bauletto di

copertura risvoltato ai lati. Concerne Pos. 522.113. Vedi piano sezioni trasversali tratta 107-116 :CAN

20 50.00 1'000.00 :sent m

R .160 Raccordo a murature esistenti.

R .161 Concatenamento della nuova

muratura a quella esistente.

:CAN :sent 8 m 80.00 640.00

R 525 Lavori complementari alla

muratura.

R .100 Per qualsiasi tipo di

muratura.

R .110 Esecuzione feritoie per scolo

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 87 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 195 Piccoli manufatti I/10 (V10) Incarico: 1 R 525.110 acqua, compreso fornitura e posa di tubi perpendicolari al muro. R .111 Sezione feritoia (bxh) fino a cm 10x20. DN tubo fino a mm 150. Spessore muratura da m 0,51 a 1,00. R 526 Fornitura di eventuali pietre mancanti per murature eseguite con sassi ricuperati in loco. R .100 Fornitura pietrame naturale da cava, resistente alle intemperie.

5

t

195 Totale Piccoli manufatti

irregolari.

.101 Pietrame per murature a corsi

:Prezzo

:sent

:CAN

R

15'950.00

750.00

150.00

150.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 88 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione genera-

- .100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastricati e scale.
- .110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra naturale ed elementi di calcestruzzo.
- .120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dall'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre messe a disposizione dal committente.
- .200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine demolizione si intende quanto segue:
 - . Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali consolidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o secondo il concetto di smaltimento del committente.
 - . Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 89 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22) Incarico: 1

011.200 intermedio messo a disposizione dal committente, il trasporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa in deposito del materiale residuo.

> Se non specificato altrimenti, i materiali residui appartengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

- .300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smontaggio si intende quanto segue:
 - . Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
 - . Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per eventuale riutilizzo.
 - . Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
 - . Va retribuito separatamente il trasporto al deposito intermedio messo a disposizione dal committente.
 - . Se non specificato altrimenti, i materiali residui appartengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.
- 012 Prestazioni comprese.
 - .100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.
 - .110 Per tutti i tipi di scavo:
 - . Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale nella sezione di scavo.
 - . Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella zona delle delimitazioni.
 - . Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'imprenditore.
 - Selezione del materiale riutilizzabile.
 - . Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.
 - .120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a macchina.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 90 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

012.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

- .210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su disposizioni del committente, compreso lo scarico.
- .220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.
- .230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
- .300 Per i trasporti.
- .310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e all'esterno del cantiere.
- .320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.
- .330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e
- .400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:

- . Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo per fondazioni.
- . Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a bocca di lupo.
- . Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
- . Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi di delimitazione.
- . Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta resistente al gelo in presenza di sale.

.420 Selciati e lastricati:

- . Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa con malta.
- . Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale del letto di posa.
- . Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del materiale.
- . Lavori di adattamento in

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 91 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

012.420 corrispondenza di pozzetti, manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi di delimitazione. . Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:

. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.

- . Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimitazione, recuperate dallo smontaggio.
- . Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a m 30,00.
- . Supplementi per scavo in strati di fondazione non legati per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del committente.
- . Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa, per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del committente.
- . Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
- . Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni posate.

.200 Per selciati e lastricati:

- . Plania.
- . Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
- . Posa di elementi e le lastre di bordo.
- . Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
- . Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
- . I supplementi per superfici singole e larghezze di esecuzione non sono cumulabili.
- . Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e lastricati.
- .300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimentazioni con lastre, dopo il collaudo.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 92 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

013.400 fughe con malta: esecuzione successiva di giunti di movimento elastici, in corrispondenza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

- .500 Per le forniture a cura del committente.
- .510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impiego, compresi il carico e lo scarico.
- .520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.
- .530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
- .600 Per lavori di ripristino.
- .610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiungere la larghezza e la profondità richieste.
- 020 Metodi di misurazione
- 021 Metodi di misurazione genera-
 - .100 Per lo scavo.
 - .110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
 - .120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
 - .130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.
 - .200 Unità di tempo non intere.
 - .210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
 - .220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
- 022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.
 - .100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 93 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

022.100 lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

- .200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimitazione non vengono dedotti.
- .300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.
- 023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.
 - .100 Viene misurata la superficie effettiva posata.
 - .200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedotti dalla superficie misurata.
- 030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
- 031 Terminologia.
 - .100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i baricentri delle masse spostate.
- 032 Abbreviazioni.
 - .100 In generale:
 - . OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.
 - .200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
 - . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
 - . B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
 - . IB cordoli per isole in calcestruzzo.
 - . IN cordoli per isole in pietra naturale.
 - . RB bordure di calcestruzzo.
 - RN bordure di pietra naturale.
 - SB cordonetti di calcestruz-ZO.
 - SN cordonetti di pietra naturale.
- 033 Informazioni.
 - .100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero equivalente:
 - . ZP = non trafficata.
 - . TL = con meno di 10 V/d.
 - . T1 = TF da 1 a 30.
 - . T2 = TF da 31 a 100.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 94 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22) Incarico: 1

033.100 . T3 = TF da 101 a 300. . T4 = TF da 301 a 1'000.

- .200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concordata secondo norma, piano o schema.
- .300 Spiegazioni relative alla terminologia
 - . Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la posa viene considerata come faccia superiore.
 - . Le mocche possono avere funzione casserante.
 - . Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranulare.
 - . Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiegato nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o "tagliato".
- 200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)

- 211 Fornitura di gneiss.
 - .200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore a spacco. Due facce fresate.
 - .220 Mocche.
 - .224 Tipo 12/15/18. Pietre resistenti al gelo in presenza di sale. Tutte le facce a spacco oppure con le 2 facce trasversali sui giunti lavorate a macchina. Pietre fornite sciolte. Vedi piani tipo "Cantone", piano no. 5.103 :Prezzo

25 :CAN :sc m :IP 10 m

:sc :Totale 35 m 70.00

70.00

2'450.00

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia suProgetto: 5464-D-co002 Pagina: 95 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

211.400 periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco. Vedi piano tipo "Cantone", piano no. 5.101.

.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.

	50.				
:Prezzo				60.00	
:CAN	:sc	5	m		
:CAN	:sent	3	m		
:IP	:sc	5	m		
:Totale		13	m	60.00	780.00

65.00

65.00

2'405.00

.420 Elementi diritti, corti, per curve. Lunghezza da mm 300 a 499.

.422 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.

:Prezzo			
:CAN	:sc	20	m
:CAN	:sent	8	m
:IP	:sc	5	m
:IP	:sent	4	m
:Totale		37	m

300 Posa di elementi di delimitazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

- .100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allegato.
- .110 Classe di traffico ZP, TL e T1. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilità

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 96 09.10.2023 Progetto:

CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

Incarico:	1 CPN Costruzione	e: 222 Delim	itazioni, selciati, lastrica	ti e scale	e I/18 (V22)		
311.110	all'acqua secondo le SN 640 480 e SN 64						
.117 315	Tipo 12. Fabbisogno di calce m3/m 0.065. Vedi piano tipo "Carpiano no. 5.203 Supplementi ai mass marcazione, delimita scorriacqua, per pos	ntone", :Prezzo :CAN :IP :Totale selli di de-	:sc :sc	25 10 35	m m m	55.00 55.00	1'925.00
	con un raggio inferio m 30,00. Qualsiasi t pietra.	re a					
.100	A una fila.						
.104	Raggio da m 10,00 a	a 29,99. :Prezzo :CAN	:sc	15	m	15.00	
		:IP :Totale	:sc	5 20	m m	15.00	300.00
320	Cordonetti						
321	Posa di cordonetti. I lineo e in curva. Esc sigillatura delle fugh- in curva con un ragg riore a m 30,00 qual mento alla pos. 323.	lusa la e. Posa gio infe- e supple-					
.100	In bauletto di calces su strato di fondazio to. Secondo schema gato.	ne sciol-					
.132	Tipo SN 8/25. Fabbisogno di calce m3/m 0.057. Vedi piano tipo "Car piano no.5.201.		:sc :sent	25 10	m m	80.00	
		:IP :IP :Totale	:sc :sent	10 5 50	m m m	80.00	4'000.00
323	Supplementi ai cord la posa in curva con inferiore a m 30,00. tipo di pietra.	un raggio					
.100	Senza masselli o ma scorriacqua.	attonelle					
.104	Raggio da m 10,00 a	a 29,99. :Prezzo :CAN	:SC	20	m m	15.00	

:CAN

:sent

8

m

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 97 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22) :IP 323.104 5 :sc m :IP 4 :sent m :Totale 37 15.00 555.00 m 400 Fornitura di cubetti Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 410 Pietre naturali per selciati 417 Fornitura di pietre speciali per selciati. .201 Ciottoli da fiume. Di piccolo formato. Tipo 6/8. up = m2:Prezzo 50.00 :CAN :sent 275 up :AP :sc 4 up :IP :sent 62 up :Totale 341 50.00 17'050.00 up 500 Esecuzione di selciati Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 530 Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe con malta -----538 Selciatura speciale, compreso il letto di posa di calce-

il letto di posa di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia rotonda 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 543.

.001 Classe di traffico T1 Con ciottoli da fiume, di piccolo formato.

Tipo 6/8 up = m2 :Prezzo

:CAN :sent 235 up

200.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 98 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22) 538.001 :IP 52 :sent up 287 200.00 57'400.00 :Totale up 800 Parti d'opera diverse, scale e lavori di ripristino Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 830 Scale 831 Fornitura di gradini di pietra naturale. Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio messo a disposizione dal committente. Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni, cubetti e lastre per lastricati nei paragrafi 200, 400 risp. 600. .200 Alzate in pietra naturale. .201 Cordonetti di gneiss, tagliati su misura e resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco. :Prezzo Tipo 5/35 100.00 :CAN 115 :sent m :IP :sent 30 m 145 100.00 14'500.00 :Totale m .501 Gradini in blocchi di pietra naturale. Pietre in gneiss di forma irregolare. Per il ripristino di gradini come da situazione esistente. Dimensioni fino a mm 400x400x300.

Faccia superiore a spacco. Faccia in vista a spacco. Computo: metri linea di

gradino.

up = m. :*Prezzo* 80.00

:CAN :sent 24 up :IP :sent 10 up

:Totale 34 up 80.00 2'720.00

R 839 Esecuzione di scale in pietra naturale su supporto preparato, compresa la fornitura del materiale per il letto di posa.

R .100 Gradini di pietra naturale.
Alzate e sponde con cordonet-

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 99 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22) Incarico: 1

R 839.100 ti, superfici orizzontali con selciatura irregolare. R .110 Alzate. R .111 Cordonetti tagliati su misura. Tipo 5/35. Concerne pos. 831.201 Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0,080. :Prezzo 80.00 :CAN 115 :sent m :IP 30 :sent m 11'600.00 :Totale 145 80.00 m R .113 Blocchi di pietra naturale. Concerne pos. 831.501 Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0,080. :Prezzo 60.00 :CAN 25 :sent m :IP 10 :sent m :Totale 35 60.00 2'100.00 m R .130 Pedate e pianerottoli con selciati irregolari. R .131 Selciato (acciottolato) con pietrame fornito secondo la Pos 417.201. Compreso letto di posa di sabbia, ghiaia o pietrischetto, Riempimento delle fughe con sabbia o pietrischetto e colmatura della parte superiore con sabbia di coesione. :Prezzo 200.00 :CAN :sent 40 m2 :AP 4 :sc m2 :IP :sent 10 m2 :Totale 54 200.00 10'800.00 m2

222 Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale 128'585.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 100 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

223 **Pavimentazioni**

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

- 011 Regole di retribuzione genera-
 - .100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relativi al materiale messo in opera.
 - .200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del sottofondo vengono retribuiti separatamente.
- 012 Prestazioni comprese.
 - .100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bituminosi e di strati non legati.
 - .110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in deposito intermedia laterale.
 - .120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.
 - .200 Per gli strati di fondazione.
 - .210 Messa in opera, spianamento e

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 101 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

012.210 cilindratura del materiale fino al raggiungimento dei valori di compattazione e di portanza richiesti dalla norma SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen" (non disponibile in italiano).

- .300 Per i trasporti.
- .310 Protezione del materiale trasportato.
- .320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.
- .330 Oneri per la pesatura del materiale.
- .340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.
- .350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e all'esterno del cantiere.
- .400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.
- .410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.
- .500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.
- .510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.
- .520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in opera a macchina.
- .530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.
- .540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa cilindrata.
- .600 Per strati di asfalto fuso.
- .610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.
- .620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.
- .630 Lavori di adattamento in cor-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 102 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

012.630 rispondenza di pozzetti e giunti di transizione.

- .700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.
- .710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.
- .720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in opera a macchina.
- .730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti d'opera e simili.

.740 Per le casserature:

- Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di raccordo.
- . Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
- . Tagli del cassero.
- . Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:

- . Messa a disposizione del committente della documentazione certificante l'idoneità del fabbricante.
- . Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatura.
- . Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:

- . Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del getto imputabili all'imprendito-
- . Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per evitare la segregazione o la presa anticipata.
- . Smaltimento del calcestruzzo eccedente.
- .800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordinari.
- .810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per l'impianto di fornitura. . Supplementi sui salari e indennizzi del personale.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 103 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1

012.810 . Autorizzazioni di lavoro per

il personale. . Supplementi impianto di for-

nitura.

. Tasse di autorizzazione.

- . Supplementi per materiale.
- 013 Prestazioni non comprese.
 - .100 Per gli strati di fondazione.
 - .110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di fondazione non legati.
 - .120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione legati.
 - .200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.
 - .210 Rimozione di pietrischetto non legato.
 - .220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e simili.
 - .300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.
 - .310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
 - .320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti longitudinali.
 - .330 Spalmatura dei bordi.
 - .340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni ed elementi in opera.
 - .350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o cassoni con sistema di scarico a spinta.
 - .360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.
 - .400 Per strati di asfalto fuso.
 - .410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
 - .420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti longitudinali.
 - .430 Rimozione di pietrischetto non legato.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 104 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

013.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

- .500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.
- .510 Trattamento preliminare del sottofondo.
- .520 Ancoraggi.
- .530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo messa in opera.
- .540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.
- .550 Casserature:
 - . Casseri persi.
 - . Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di risparmi inseriti nei casseri.
- .560 Armatura: congiunzioni monolitiche.
- .570 Calcestruzzo:
 - . Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colorazione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro ordinate dal committente. . Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
 - giunti e scanalature. . Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia e da danneggiamenti da parte di terzi.
 - . Misure particolari in caso di temperatura esterna inferiore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
 - . Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.
- .600 Per coperture di pozzetti.
- .610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o adattamento di scale per pozzetti e simili.
- .620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello scavo superiore a mm 200, de-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 105 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1

013.620 molizione selettiva e sostituzione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione

- 021 Metodi di misurazione genera-
 - .100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
 - .200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
 - .300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.
 - .400 Unità di tempo non intere.
 - .410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
 - .420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
 - .500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
 - . Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera. Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza. . L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.
 - .510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.
 - .520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla domenica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e quello effettuato nei giorni

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 106 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1

021.520 festivi riconosciuti fra le 0 e le ore 24.

- .530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20 e le 6 in inverno.
- 022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.
 - .100 In linea di principio vale il profilo tipo.
 - .200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza fra la quota superiore del planum teorico e quella superiore della plania grezza. Se la plania grezza non è presente, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fino alla quota superiore della plania finita.
 - .300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora state posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i lati.
 - .400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i lati.
 - .500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in compatto.
- 023 Metodi di misurazione per le planie.
 - .100 In linea di principio vale il profilo tipo.
 - .200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora state posate, vale la larghezza della plania compresa fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i lati.
 - .300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posate, quale larghezza della pla-

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 107 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

023.300 nia vale la misura fra le delimitazioni.

- .400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più m 0,30 da ambo i lati.
- 024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le membrane.
 - .100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie e simili non viene fatta alcuna deduzione.
 - .200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo se una differenza di dosaggio è stata concordata preventivamente con il committente.
- 025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa cilindrata.
 - .100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una miscela bituminosa a pori aperti a una massa di kg/m2 20.
 - .200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.
 - .300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stradale.
 - .400 Computo secondo la larghezza:
 - . In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza effettiva.
 - . In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza teorica richiesta o quella concordata a priori in base alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli accessi e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.
 - .500 Per gli elementi in opera come

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 108 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

025.500 coperture di pozzetti, rotaie e simili non viene fatta alcuna deduzione.

> .600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

- .100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24.
- .200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato uno spessore costante dello strato, per gli strati di copertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo spessore teorico concordato. Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spessore teorico, vale la stessa regola.
- 027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-ZO.
 - .100 Casserature.
 - .110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.
 - .200 Armatura.
 - .210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di consegna del fornitore dell'acciaio.
 - .220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggiornata.
 - .230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.
 - .300 Calcestruzzo.
 - .310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume secondo i piani.
 - .320 Gli elementi integrati supe-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 109 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

027.320 riori a m2 2,0 vengono dedot-

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia.

- .100 Terminologia generale (1).
- .110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti da zolle e da asfalto eccedente
- .120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo strato inerte.
- .130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvigionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore riscaldabile.
- .140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
- .160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.
- .170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di fondazione non legati e strati di fondazione e strati portanti con legante idraulico.
- .200 Terminologia generale (2).
- .210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calcestruzzo la demolizione parziale può essere delimitata orizzontalmente o verticalmente.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 110 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1

031.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento costruttivo.

- .230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.
- .300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.
- .310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresatura sul cantiere. Non si intende la larghezza della macchina.
- .320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
- .330 Plania: superficie dello strato di fondazione.
- .340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature idonee.
- .350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore numerico della mordenza degli strati superficiali di asfalto sottoposti all'effetto dei pneumatici.
- .360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla plania.
- .370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.
- .380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con malta sono di regola trattati successivamente con l'applicazione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.
- .400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 111 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

031.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura che si trova direttamente sotto la ghiaia.

- .500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.
- .510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso coperto da un telaio con chiusino.
- .520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di sopraelevazione o della copertura del pozzetto che accoglie e sostiene la griglia e/o il chiusino.
- .530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

- .100 Gruppi di miscela bituminosa:
 - . AC: miscela bituminosa.
 - . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
 - . DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
 - . MA: asfalto fuso.
 - . PA: asfalto a pori aperti.
 - . SDA: miscela bituminosa semi densa.
 - . SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
- .200 Tipi di miscela bituminosa:
 - . Tipo L: sollecitazioni leggere.
 - . Tipo N: sollecitazioni normali.
 - . Tipo S: sollecitazioni seve-
 - . Tipo H: sollecitazioni molto severe.
- .300 Miscela bituminosa cilindrata:
 - . AC: miscela bituminosa per strati di usura.
 - . AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
 - . AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati portanti e di collegamento.
 - . AC F: miscela bituminosa per

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 112 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

032.300 strati di fondazione.

. AC MR: asfalto macrorugoso

per strati di usura.

. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento nella costruzione di binari.

. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.

. PA: miscela bituminosa a pori aperti per strati di usura.

. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di collegamento.

. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-

. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.

SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di usura.

. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:

. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a freddo:

> . E1 Trattamento della superficie semplice, con uno spandimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.

> . E2 Trattamento della superficie semplice, con due spandimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due spandimenti di pietrischetto.

. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno spandimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischetto: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.

D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.

D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzzatura di legante.

SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni (Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 113 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

032.500 con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e alle rigature:

> . KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:

. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.

. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove

preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata

- 131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione, spostamenti e allontanamento.
 - .100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.
 - .102 Rulli e finitrici.

Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

up = gl :Prezzo 1'500.00 :CAN :sc 0.900 up

:IP :sc 0.100 up

:Totale up 1'500.00 1'500.00

200 Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simili.

.203 Spessore strato da mm 101

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 114 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1 221.203 a 150. :Prezzo 5.00 :CAN 210 :sc m :AP 280 :sc m :IP 65 :sc m :Totale 555 5.00 2'775.00 m 222 Rimozione di strati bitumino-.200 A macchina. .220 Strati di miscela bituminosa cilindrata. .223 Spessore strato da mm 101 7.00 a 150. :Prezzo :CAN 380 :sc m2 :AP 510 :sc m2 :IP :sc 130 m2 :Totale 1'020 7.00 7'140.00 m2 230 Taglio, rimozione e fresatura di pavimentazioni in calcestruzzo 233 Demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, calcestruzzo non armato. .401 Rappezzo provvisorio pavimentazione. Spessore di demolizione da mm 61 a 100. :CAN 50 500.00 up = m2:sc up 10.00 :AP :sc 50 up 10.00 500.00 :IP :sc 10 up 10.00 100.00 110 1'100.00 :Totale up 10.00 250 Rimozione di strati di fondazione 251 Rimozione di strati di fondazione non legati. .200 Computo: superficie. .220 A macchina. .224 Spessore strato mm da 51 a 100. Per rappezzi e raccordo :Prezzo 20.00 di pavimentazioni. :CAN 695 :sc m2 :AP 940 :sc m2 :IP 235 :sc m2 :Totale 1'870 20.00 37'400.00 m2 260 Trasporti e messa in deposito 261 Trasporti intermedi con dumper

o piccola caricatrice.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 115 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

261.100 Computo: volume materiale sciolto.

.105 Distanza m fino a 500. Materiale di scavo di

qualsiasi tipo.

Al deposito provvisorio situato all'interno dell'area di cantiere o dal deposito provvisorio al luogo di riempimento sul cantiere. Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore sulla base degli spazi disponibili nelle diverse aree di intervento.

> :Prezzo :CAN 122 m3 :sc :AP 163 :sc m3 :IP :sc 41 m3

4'890.00 :Totale 326 15.00 m3

15.00

315.00

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. Compreso il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume materiale sciolto.

.703 Calcestruzzo di demolizione stradale non fresata. Ubicazione deposito. Discarica o deponia scelta dall'impresa e autorizzata dalle competenti autorità comunali o cantonali. Nell'apposito spazio (....) l'imprenditore deve indicare

il luogo della discarica o deponia autorizzata.

Comune:

..... Autorizzata da:

..... Gestore:

.....

Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento della discarica

45.00 autorizzata. :Prezzo :CAN 3 :sc m3 :AP 3 m3 :sc :IP 1 m3 :sc 7 45.00 :Totale m3

.704 Misto granulare strati di fondazione.

> Ubicazione deposito. Discarica o deponia scelta dall'impresa e autorizzata dalle competenti autorità comunali o cantonali. Nell'apposito spazio (....)

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 116 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

262.704	l'imprenditore	deve	indicare

il luogo della discarica o deponia autorizzata.

Comune:

Autorizzata da:

.....

Gestore:

.....

Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento della discarica autorizzata. :Prezzo

70 :CAN :sc m3 :AP 94 :sc m3 :IP 24 :sc m3

40.00 7'520.00 :Totale 188 m3

40.00

263 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. Compreso il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: massa.

.701 Miscela bituminosa stradale non fresata.

. Materiale da reimpiegarsi quale granulato per il riciclo. Ubicazione deposito: impianto di produzione miscele bituminose autorizzato dalle competenti autorità Cantonali o Comunali.

. Materiale da depositare in discarica.

Ubicazione deposito: discarica o deponia scelta dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità Cantonali o Comunali. . Materiale da smaltire fuori

Cantone. Ubicazione deposito: piattaforma di raccolta riconosciuta per lo smaltimento e autorizzata dalle competenti autorità Cantonali.

Nello spazio (...) l'offerente deve indicare la destinazione del materiale e la relativa ubicazione del deposito scelto.

Deposito (impianto o discarica o piattaforma):

..... Comune:

..... Gestore:

Autorizzato da:

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 117 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) 263.701 Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento del deposito. 45.00 :Prezzo :CAN 119 :sc t :AP 159 :sc t :IP :sc 41 t :Totale 319 45.00 14'355.00 266 Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al deposito. Computo: volume materiale sciolto. .603 Calcestruzzo di demolizione stradale non fresata. Concerne pos. 262.703 55.00 :Prezzo :CAN 3 m3 :sc 3 :AP m3 :sc :IP 1 m3 :sc :Totale 7 m3 55.00 385.00 .604 Misto granulare strati di fondazione. Concerne pos. 262.704 :Prezzo 50.00 :CAN :sc 70 m3 :AP :sc 94 m3 :IP :sc 24 m3 :Totale 188 50.00 9'400.00 m3 267 Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al deposito. Computo: massa. .601 Miscela bituminosa di demolizione stradale non fresata. Concerne pos. 263.701 :Prezzo 55.00 :CAN 119 :sc t :AP 159 :sc t :IP 41 t :sc :Totale 319 t 55.00 17'545.00 270 Strati di fondazione

271 Fornitura del materiale sul luogo di impiego o al deposito intermedio. Compreso lo scari-

.100 Miscela senza legante secondo la norma SN 670 119-AN. Computo: volume materiale sciolto.

.110 Aggregati naturali.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 118 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1 271.113 Misto granulare 0/45. :Prezzo 45.00 70 :CAN m3 :sc :AP 95 m3 :sc :IP 25 m3 :sc :Totale 8'550.00 190 m3 45.00 272 Strati di fondazione, messa in opera, spianamento e cilindratura fino al raggiungimento della compattazione richiesta. Fornitura di materiale v. pos. 271. .100 Miscela senza legante. Computo: volume materiale sciolto. .131 Per qualsiasi larghezza di messa in opera. Spessore di messa in opera fino a mm 100. :Prezzo 15.00 :CAN 70 m3 :sc :AP 95 m3 :sc :IP 25 m3 :sc :Totale 190 15.00 2'850.00 m3 280 Plania grezza e plania 281 Compattazione successiva degli strati di fondazione dissodati o della plania esistenti dopo la fresatura o la rimozione della pavimentazione fino al raggiungimento della compattazione richiesta. .100 Su strati di fondazione e plania. .131 Per qualsiasi larghezza di compattazione successiva. Tolleranza dalla quora teorica +/- mm 10. :Prezzo 10.00 :CAN 695 :sc m2 :AP 940 :sc m2 :IP 235 :sc m2 :Totale 10.00 18'700.00 1'870 m2 283 Esecuzione della plania. Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fino al raggiungimento della compattazione richiesta. .100 Su strati di fondazione per strade con pavimentazione. .110 Larghezza della plania fino a m 3,0. .111 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10. :Prezzo 6.00 :CAN :sc 695 m2

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1 283.111 :AP 940 m2 :sc :IP 235 m2 :sc :Totale 1'870 6.00 11'220.00 m2 400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1) Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della miscela bituminosa 423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali. .200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura preliminare. Compresa la fornitura del materiale. .220 Prodotto da spalmare. Pasta bituminosa elastomera. Prodotto offerto:223 Spessore strato da mm 81 :Prezzo 10.00 a 130. :CAN 210 :sc m :AP 280 :sc m :IP 65 :sc m :Totale 555 10.00 5'550.00 m .300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura. .301 Tipo Tok-Band SK o prodotto con caratteristiche equivalenti. Prodotto offerto: Dimensioni mm 35x10 15.00 :Prezzo 210 :CAN :sc m :AP 280 :sc m :IP 65 :sc m 15.00 8'325.00 :Totale 555 m 440 Miscela bituminosa AC tipo N -----442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

Pagina: 119

5464-D-co002

Progetto:

.300 AC 16 N.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 120 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) 442.300 Impianto di fornitura della miscela Legante risultante B 70/100. Prezzo all'impianto: CHF./t310 Computo: massa. .314 Spessore mm 60. :Prezzo 300.00 :CAN 100 :sc t :AP 135 :sc t :IP 35 :sc t :Totale 270 300.00 81'000.00 446 Supplementi alla miscela bituminosa AC tipo N. R .900 Per messa in opera a mano dove non è possibile a macchina. Per rappezzi, adattamenti, piazzali, marciapiedi, accessi e simili. R .920 Strati di usura. R .923 AC 16 N Concerne pos. 442.300 40.00 :Prezzo :CAN :sc 10 t :AP 15 :sc t :IP 5 :sc t :Totale 30 40.00 1'200.00 900 Lavori accessori Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. 920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti 922

- Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti dal deposito intermedio.
 - .100 Posa di coperture per pozzetti complete.
 - .110 Coperture chiuse.
 - .112 Chiusini in ghisa e calcestruzzo, con telaio. Classe D400 DN fino a mm 600.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 121 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23) Incarico: 1

922.112 300.00 :Prezzo :CAN 13 300.00 3'900.00 :sc pz

.300 Posa di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Chiusini in due parti regolabile.

DN fino a mm 200. :Prezzo 200.00 :AP 6 200.00 1'200.00 :sc pz

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

mentazione.

.112 Chiusini in ghisa e calcestruzzo, con telaio. Classe D400

DN fino a mm 600. :Prezzo 700.00 13 700.00 :CAN :sc pz

9'100.00

3'000.00

.300 Innalzamento di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Chiusini in due parti regolabile.

DN fino a mm 200. :Prezzo

500.00 :AP :sc 6 pz 500.00

223 **Totale Pavimentazioni** 258'920.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 122 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Per principio tutti gli scavi e i riempimenti sono da eseguire a macchina con l'aiuto manuale necessario e pertanto tutti i relativi oneri e supplementi saranno riconosciuti per esecuzione a macchina. Eventuali lavori eseguiti a mano saranno retribuiti unicamente nei casi dove non è ragionevolmente possibile l'esecuzione a macchina e dove gli stessi sono esclusivamente eseguiti a mano. In ogni caso gli scavi e i riempimenti a mano sono da concordare con la DL prima della loro esecuzione. Non saranno riconosciuti lavori a mano senza la preventiva approvazione della DL.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione genera-

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 123 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

011.100 retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata all'imprenditore.

- .200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.
- .300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite solo se ordinate dal committente.
- .400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo di scavo.
- .410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque, presenti interamente o parzialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte" per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introduzione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.
- .420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende proprietarie delle condotte. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla messa in sicurezza e alla protezione.
- .430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
- 012 Prestazioni comprese (1).
 - .100 Per tutti i lavori.
 - .110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento. . Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle acque sotterranee e meteoriche

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 124 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

012.110 per quanto possibile senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fosse drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

- .210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col committente.
 - . Messa in deposito intermedio separato di materiali destinati alla riutilizzazione che possono essere depositati lateralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
 - . Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non sono dovuti a condizioni geologiche.
 - . Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprenditore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
 - . Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale all'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprenditore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per il carico di materiale e il trasporto.
 - . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del committente.
- .300 Per lo scavo a macchina.
- .310 . Lavoro ausiliario a mano. . Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scarpate.
 - . Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non allentare il fondo dello scavo.
 - . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
 - . Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
- .400 Per lo scavo a mano.
- .410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o carico diretto.
 - . Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 125 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

012.500 Per lo smaltimento delle acque.

- .510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte: . Deviazione delle acque.
- .520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
 - . Linea elettrica fino a m 50.
 - . Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. passaggio al di sopra o al di sotto.
- .600 Per la messa in sicurezza della trincea.
- .610 Sbadacchiature:
 - . Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
 - . Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sbadacchiature.
 - . Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
- .700 Per le condotte e i pozzetti.
- .710 Per le condotte:
 - . Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti dall'imprenditore.
- .720 Per i pozzetti:
 - . Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e banchine.
 - . Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le guarnizioni e il taglio dei tubi.
 - . Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle condotte, uno di entrata e uno di uscita.
 - . Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltrazione: un raccordo alla condotta.
 - . Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego della copertura definitiva.
 - . Struttura del pozzetto.
 - . Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile all'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.
- .800 Lavori per il collaudo.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 126 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

012.810 Pulizia di condotte e pozzet-

- 013 Prestazioni comprese (2).
 - .100 Per i riempimenti.
 - .110 Lavoro ausiliario a mano.
 - .120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
 - .130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento con materiale depositato lateralmente.
 - .200 Per la fornitura di materiale.
 - .210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore: messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del cantiere fino al luogo di impiego.
- 014 Prestazioni non comprese.
 - .100 Per tutti i lavori.
 - .110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
 - .120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o biotopi.
 - .130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del traffico.
 - .140 Servizio invernale.
 - .150 Attrezzature per terzi.
 - .200 Per le condotte.
 - .210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
 - . Interruzione di condotte.
 - . Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo scoperto.
 - .300 Per i lavori di scavo.
 - .310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fondazione e da massicciate.
 - .320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti di calcestruzzo.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 127 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

- 014.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
 - .340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
 - .350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al cantiere.
 - .360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committente.
 - .370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
 - .380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi della trincea.
 - .400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
 - .410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.
 - .500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.
 - .510 Tasse di deposito.
 - .520 Sistemazione del materiale nel deposito.
 - .530 Trasporto con il mezzo di sca-VO.
 - .540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordinato dal committente.
 - .550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito intermedio.
 - .600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.
 - .610 Pompe per lo smaltimento delle acque.
 - .620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.
 - .630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.
 - .700 Per i movimenti di terra vege-
 - .710 Innaffiamento delle superfici seminate.
 - .720 Plania grezza, semina, falcia-

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 128 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

014.720 tura e manutenzione dei depositi intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte A).

020 Metodi di misurazione

- 021 Metodi di misurazione genera-
 - .100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo effettivo) non è ammesso.
 - .200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
 - .300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
 - .400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.
 - .500 Fattori di conversione, p.es. da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, secondo il cap. 102.
 - .600 Unità di tempo non intere.
 - .610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
 - .620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
 - .700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.
- 022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.
 - .100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base al computo teorico, volume in compatto.
 - .200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la misura teorica fino al filo esterno delle pareti sbadacchiate e della sbadacchiatura della trincea.
 - .300 Quale profondità della trincea

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 129 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

022.300 vale la distanza verticale fra il fondo della trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzione.

- .400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teorica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e sul fondo dello scavo.
- .500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili progettati o quelli ordinati.
- .600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. profondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizione che include il computo totale della prestazione (p.es. volume della trincea in questione).
- .700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo asse.
- .800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto viene misurato come scavo della trincea.
- 023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.
 - .100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la portata e la durata di impie-
- 024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate e per le sbadacchiature.
 - .100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica e simili viene computata la superficie ricoperta.
 - .200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente secondo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 130 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

024.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengono dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

- .110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla parete interna del pozzetto.
- .120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.
- .200 Pozzetti.
- .210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo superiore della copertura e il punto più basso del fondo del pozzetto.
- .220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la misura fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore dell'anello del pozzetto più in basso.
- 026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i riempimenti.
 - .100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il volume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considerazione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
 - .200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.
 - .300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il volume del materiale in compatto in base ai profili teorici.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 131 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

026.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute nel profilo di scavo.

- .100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i metodi di misurazione seguenti:
 - . Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
 - . Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distanza dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
 - . I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro dimensioni, valgono come una condotta.
- .200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della trincea o della fossa, vengono considerate come longitudinali.
- .300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e trasversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento della stessa.
 - Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano viene misurato fino al fondo dello scavo.
 - . Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano non deve superare la sezione del corrispondente profilo di scavo.
 - . Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della condotta richiede distanze

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 132 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

027.300 maggiori, esse sono determinanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia generale.

- .100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
- .200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufatti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale riutilizzo.
- .300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.
- 032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.
 - .100 Trincee.
 - .110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
 - .120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.
 - .130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della trincea.
 - .140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzione.
 - .150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.
 - .160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
 - . Classe 1: orizzonte A e B.
 - . Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
 - . Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementari.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 133 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

032.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né prima né dopo lo scavo.

- .220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di scavo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.
- .230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terreno, risp. dallo scavo preliminare.
- .240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene infissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.
- 033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:

- . Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e copertura.
- . Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
- . Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità della condotta stessa.
- . Altezza di copertura: distanza fra la sommità della condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore delle traversine.
- Strato di protezione: strato di materiale per la protezione della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di riempimento e di compattazio-
- . Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensione di fabbricazione. Viene

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 134 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

033.100 utilizzato per il diametro interno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD). . Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:

. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o dell'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione, l'immissione e lo spurgo dell'aria.

- . Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di accesso, ma non accessibile dal personale.
- . Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permette la raccolta delle acque di superficie convogliandole in una canalizzazione.
- . Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
- . Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
- . Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositivo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo di raccolta.
- . Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene completato il pozzetto.
- . Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:

. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smaltimento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita da corpo della canaletta e griglia o copertura.

Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a raccogliere le acque di super-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 135 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

033.300 ficie.

. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smaltimento delle acque con un profilo bordato che possiede aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:

. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione). . OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:

- . C: calcestruzzo.
- . EPDM: etilene-propilene-diene.
- . FC: fibrocemento.
- . VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
- . GGG: ghisa duttile.
- . PE-HD: polietilene ad alta densità.
- . PP: polipropilene.
- . PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo polimerico).
- . PUR: poliuretano.
- . PVC: cloruro di polivinile.
- . PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
- . CA: calcestruzzo armato.
- . GRE: gres.
- . RMC: rivestimento in malta di cemento.
- .300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono anteposte alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
 - . T: tubo a parete piena.
 - . TR: tubo per relining.
 - . TD: tubo di drenaggio.
 - . TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:

- . GM: giunzione a manicotto.
- GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
- . FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
- . GB: giunzione a bicchiere.
- . GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
- . GST: giunzione a saldatura

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 136 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

034.400 testa a testa con piatto elettrico.

- . SP: sezione speciale.
- . GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:

- . DR: dispositivo di raccolta.
- . PA: pozzetto di accesso.
- . PF: pozzetto filtrante.
- . PI: pozzetto di ispezione.
- . CD: caditoia.
- . PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:

- . DN: diametro nominale.
- DN/ID: diametro nominale in-
- . DN/OD: dimensione nominale esterno.
- . DN: diametro nominale.
- . LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellittica, lunghezza/larghezza.
- . WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:

- . E R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
- . E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve termine del tubo.
- . E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo termine del tubo.
- . SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
- SD: rigidezza diametrale effettiva.
- . SN: rigidezza diametrale nominale.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo

- 063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo RC-C, a prestazione garantita.
 - .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
 - . Classe di resistenza alla compressione C20/25.
 - . Classe di esposizione XC2(CH).
 - . Valore nominale del grano

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 137 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

063.100 massimo D max 32.

. Classe di contenuto in clo-

ruri CI 0,20.

. Classe di consistenza C3. . Resistenza al gelo in pre-

senza di sale: no.

Lavori di scavo 200

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Quale profilo di scavo vale la misura della sezione effettivamente eseguita, ma al massimo la misura della sezione teorica stabilita prima dei lavori.

R .920 Contrariamente a quanto descritto alla pos. 011.430 non sarà riconosciuto lo scavo a mano nelle zone dove sono presenti condotte esistenti. Gli eventuali oneri per aiuti manuali supplementari allo scavo a macchina dovranno essere compresi nei prezzi delle pos. 251.000 e 252.000

210 Rimozione dello strato vegeta-

212 Rimozione dello strato superiore del suolo (orizzonte A).

.100 A macchina.

.101 Larghezza di rimozione fino a

m 2,00. :CAN :sent 15 m3 35.00 525.00

.200 A mano.

.201 Larghezza di rimozione fino a

m 2,00. :CAN

:sent 5 m3 100.00 500.00

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1

a 4.

.100 A macchina.

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 138 09.10.2023 Progetto:

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

221.110	Senza difficoltà caus sbadacchiature.	sate da					
.111	Profondità fino a m	1,40. :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	400 65 465	m3 m3 m3	20.00 20.00 20.00	8'000.00 1'300.00 9'300.00
.112	Profondità m da 1,40	0 a 2,00. <i>:CAN</i>	:sent	5	m3	25.00	125.00
.200	A mano.						
.210	Senza difficoltà caus sbadacchiature.	sate da					
.211	Profondità fino a m	1,40. :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	40 6 46	m3 m3 m3	100.00	4'600.00
.212	Profondità m da 1,4	1 a 2,00. <i>:CAN</i>	:sent	3	m3	120.00	360.00
222	Supplementi allo sca macchina di trincee se a U, senza diffico sate da sbadacchiat	a U e fos- ltà cau-					
.100	Per difficoltà di scav	О.					
.130	Classe di abbattime	nto 7.					
.131	Profondità fino a m	1,40. :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	160 29 189	m3 m3 m3	150.00 150.00	28'350.00
.132	Profondità da m 1,4		:sent	5	m3	160.00 160.00	800.00
.300	Per difficoltà causate ostacoli isolati.	e da					
.301	Trovanti superiori a	m3 0,25. :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	40 11 51	m3 m3 m3	30.00 30.00	1'530.00
.304	Fondazioni, platee, pmuri, scale, solette, parapetti e simi in ca struzzo armato. Con taglio acciaio d'arma	travi, alce- npreso	:sc :sent	50 15 65	m3 m3 m3	120.00 120.00	7'800.00
400	Dor difficoltà varia	5.0.10		00	0	120.00	. 555.55

Pagina: 139 09.10.2023 Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

222.411	Scavo in terreni con pendenza superiore a 1:3. Compreso eventuali adattamenti e ancoraggi dei macchinari. :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	40 50 90	m3 m3 m3	20.00 20.00	1'800.00
.421	Scavo in terreni con radici. Solo dove è necessario il taglio delle radici o lo scavo sotto di esse. Compreso l'eventuale taglio delle radici. :Prezzo ::CAN	:sent	55	m3	20.00 20.00	1'100.00
250	Supplementi					
251	Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di condotte.					
.001	Longitudinalmente a trincee o fosse. :CAN	:sc	70	m	5.00	350.00
.002	Trasversalmente a trincee o fosse. :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	15 40 55	m m	5.00	275.00
252	Supplementi per la messa in		55	m	5.00	275.00
	sicurezza e la protezione di condotte.					
.001	sicurezza e la protezione di	:sc	70	m	6.00	420.00
	sicurezza e la protezione di condotte. Longitudinalmente a trincee o	:sc :sc :sent	70 15 40 55	m m m m	6.00 6.00 6.00	420.00 330.00
	sicurezza e la protezione di condotte. Longitudinalmente a trincee o fosse. :CAN Trasversalmente a trincee o fosse. :Prezzo :CAN :CAN	:sc	15 40	m m	6.00	
.002 253	sicurezza e la protezione di condotte. Longitudinalmente a trincee o fosse. :CAN Trasversalmente a trincee o fosse. :Prezzo :CAN :CAN :Totale Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori	:sc	15 40	m m	6.00	
.002 253 .001	sicurezza e la protezione di condotte. Longitudinalmente a trincee o fosse. :CAN Trasversalmente a trincee o fosse. :Prezzo :CAN :CAN :Totale Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori di scavo. Tubi FE DE fino a mm 120. Compreso taglio, carico, trasporti e sgombero in discarica; tasse comprese. :Prezzo :CAN Tubi MM DE fino a mm 100. Compreso taglio, carico, trasporti e sgombero in discarica; tasse comprese.	:sc :sent	15 40 55	m m m	6.00 6.00 8.00 8.00	330.00
.002 253 .001	sicurezza e la protezione di condotte. Longitudinalmente a trincee o fosse. :CAN Trasversalmente a trincee o fosse. :Prezzo :CAN :CAN :Totale Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori di scavo. Tubi FE DE fino a mm 120. Compreso taglio, carico, trasporti e sgombero in discarica; tasse comprese. :Prezzo :CAN Tubi MM DE fino a mm 100. Compreso taglio, carico, trasporti e sgombero in	:sc :sent	15 40 55	m m m	6.00 6.00 8.00	330.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 140 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) 253.003 100. Compreso taglio, carico, trasporti e sgombero in discarica; tasse comprese. 5.00 :Prezzo 20 5.00 100.00 :CAN :SC m 260 Trasporti 262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico. Computo: volume materiale compatto. .100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committente o dell'imprenditore. .111 Distanza fino a m 500. Materiale di qualsiasi tipo, proveniente dagli scavi. Al deposito provvisorio situato nell'ambito del cantiere o dal deposito provvisorio al luogo di riempimento sul cantiere. Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore sulla base degli spazi e vie d'accesso disponibili nelle diverse aree di intervento. :Prezzo 15.00 :CAN :sc 440 m3 :CAN 99 :sent m3 539 15.00 8'085.00 :Totale m3 .112 Distanza fino a m 300. Materiale di qualsiasi tipo, proveniente dagli scavi. Al punto di carico più vicino per il trasporto con mezzo a scelta dell'imprenditore verso il deposito di pos. 262.111. Trasporti con piccolo mezzo. 60.00 :Prezzo 93 60.00 5'580.00 :CAN :sent m3 .113 Distanza fino a m 200. Materiale di qualsiasi tipo, proveniente dagli scavi. Al punto di carico più vicino per il trasporto con mezzo a scelta dell'imprenditore verso il deposito di pos. 262.111. Trasporto a mano con secchi. 100.00 :Prezzo 600.00 6 m3 100.00 :CAN :sent

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR. Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 141 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

262.213 Ubicazione del deposito.

Discarica o deponia scelta

dall'imprenditore e

autorizzata dalle competenti autorità comunali o cantonali. Nell'apposito spazio (...) l'imprenditore deve indicare il luogo di discarica o

deponia autorizzata:

Comune:

.......

Gestore:

...... Autorizzata da:

.....

Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento della discarica

autorizzata. :Prezzo 40.00

:CAN 190 m3 :sc :CAN :sent 19 m3

8'360.00 :Totale 209 m3 40.00

.214 Roccia.

Ubicazione del deposito. Discarica o deponia scelta dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità comunali o cantonali. Nell'apposito spazio (...) l'imprenditore deve indicare il luogo di discarica o deponia autorizzata: Comune:

Gestore:

..... Autorizzata da:

.....

Da includere nel prezzo unitario: tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi intermedi necessari per il raggiungimento della discarica

autorizzata. :Prezzo 40.00

> 200 :CAN :sc m3 :CAN :sent 45 m3

40.00 9'800.00 :Totale 245 m3

.220 Classificazione secondo OPSR. Discarica tipo B.

.222 Materiale misto di demolizione, inerte.

Ubicazione del deposito. Discarica o deponia scelta

dall'imprenditore e

autorizzata dalle competenti autorità comunali o cantonali.

Nell'apposito spazio (...)

l'imprenditore deve indicare

il luogo di discarica o

deponia autorizzata:

Pagina: 142 09.10.2023 Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

262.222	Comune:						
	Gestore:						
	Autorizzata da:						
	Da includere nel pre unitario: tutti gli ever trasporti e carichi/so intermedi necessari raggiungimento della autorizzata.	ntuali arichi per il	:sc :sent	50 15 65	m3 m3 m3	45.00 45.00	2'925.00
270	Tasse per materiale scarica						
272	Tasse per la consegriale alla discarica. O volume materiale co	Computo:					
.100	Alla discarica dell'im tore.	prendi-					
.110	Classificazione seco Discarica tipo A.	ondo OPSR.					
.113	Materiale di scavo. Concerne pos. 262.	213 :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	190 19 209	m3 m3 m3	50.00 50.00	10'450.00
.114	Roccia. Concerne pos. 262.	214 :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	200 45 245	m3 m3 m3	50.00 50.00	12'250.00
.120	Classificazione seco Discarica tipo B.	ondo OPSR.					
.122	Materiale misto di demolizione, inerte. Concerne pos. 262.	222 :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	50 15 65	m3 m3 m3	55.00 55.00	3'575.00
280	Lavori accessori						
289	Carico del materiale						

- R sito intermedio designato dal
- committente.
- R .200 A macchina. Computo volume materiale compatto.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 143 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

R 289.204 Materiale di qualsiasi tipo,

proveniente dagli scavi. Compreso pulizia e ripristino aree di deposito. :Prezzo

440 :CAN :sc m3 :CAN 79 :sent m3

:Totale 519 10.00 5'190.00 m3

10.00

300 Misure di protezione, sbadacchiature

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole

R .900 Le sbadacchiature devono rispettare le prescrizioni SÚVA.

321 Sbadacchiatura di trincee con

tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a

m 1,40. :Prezzo 18.00 :CAN 1'000 :sc m2 :CAN :sent 250 m2 :Totale 1'250 18.00 22'500.00 m2 .102 Profondità trincea m da 1,41 a 20.00 2,00. :Prezzo :CAN :sent 20 m2 20.00 400.00

400 Tubi e pezzi speciali

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

450 Tubi e pezzi speciali di polietilene

451 Tubi di polietilene ad alta densità PE-HD.

> .100 Tubi di polietilene con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica. Tubo preisolato.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 33.

.115 DN/OD 250.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 144 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) 451.115 50.00 :Prezzo :CAN 20 50.00 1'000.00 :sc m 454 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità PE-HD (1). .100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica. .110 Fino a gradi 45. .115 DN/OD 250. Concerne pos. 451.115 :Prezzo 225.00 :CAN 10 2'250.00 :sc pz 225.00 .700 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura e posa, con guarnizione elastica o saldatura. .710 Manicotti scorrevoli. .715 DN/OD 250. Concerne pos. 451.115 195.00 :Prezzo :CAN 6 195.00 1'170.00 :sc pz 455 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità PE-HD (2). .200 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarnizione elastica. .210 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o materiale sintetico. .215 DN/OD 250. :Prezzo 80.00 :CAN :sc pz 80.00 320.00 457 Taglio di tubi di polietilene PE-HD, compresa la lavorazione dei bordi tagliati. .100 Tagli diritti. .102 Da DN 161 a 315. :Prezzo 2.00 20 40.00 :CAN 2.00 :sc pz 470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza plastificanti 471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U. .100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 145 09.10.2023 Progetto:

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

471.100	zione a innesto, forn posa e guarnizione o						
.110	Rigidezza diametralo SN 2, SDR 51.	e nominale					
.114	DN/OD 200.	:CAN	:sent	35	m	25.00	875.00
.115	DN/OD 250.	:CAN :CAN :Totale	:sc :sent	325 125 450	m m m	40.00 40.00 40.00	13'000.00 5'000.00 18'000.00
473	Pezzi speciali per tu cloruro di polivinile s plastificanti PVC-U (enza					
.100	Curve con giunzione fornitura, posa e gua elastica.						
.110	Fino a gradi 45.						
.114	DN/OD 200. Concerne pos. 471.	114 :CAN	:sent	5	pz	25.00	125.00
.115	DN/OD 250. Concerne pos. 471.	115 :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	80 25 105	pz pz pz	110.00 110.00 110.00	8'800.00 2'750.00 11'550.00
.200	Diramazioni con giui innesto, fornitura, po guarnizione elastica	osa e					
.210	Gradi 45.						
.214	DN/OD da 200/110 Concerne pos. 471.		:sent	3	pz	50.00	150.00
.215	DN/OD da 250/125 Concerne pos. 471.		:sc	5	pz	170.00	850.00
.300	Giunzioni per tubi e transizione, fornitura guarnizione elastica	i, posa e					
.310	Manicotti scorrevoli.						
.314	DN/OD 200. Concerne pos. 471.	114 :CAN	:sent	8	pz	25.00	200.00
.315	DN/OD 250. Concerne pos. 471.	115 :CAN :CAN	:sc :sent	65 30	pz pz	65.00 65.00	4'225.00 1'950.00
		:Totale	.00/11	95	pz	65.00	6'175.00

Pagina: 146 09.10.2023 Progetto: 5464-D-co002

fornitura ed esecuzione, da cementare e saldati a tenuta

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

	473.500	Raccordi a pozzetti ti, fornitura, posa e gzione elastica.						
	.510	Raccordi-fodera di f to, calcestruzzo poli materiale sintetico.						
	.514	DN/OD 200.	:CAN	:sent	8	pz	65.00	520.00
	.515	DN/OD 250.	:CAN :CAN :Totale	:sc :sent	30 40 70	pz pz pz	85.00 85.00 85.00	2'550.00 3'400.00 5'950.00
R	.900	Tappi, fornitura, pos guarnizione elastica						
R	.910	Per bicchieri innesto).					
R	.912	DN/OD 160. Concerne pos. R67	1.911. :CAN :CAN	:sc :sent	5 10	pz pz	5.00 5.00	
			:Totale		15	pz	5.00	75.00
R	.913	DN/OD 200. Concerne pos. 471.	114. <i>:CAN</i>	:sent	2	pz	10.00	20.00
R	.914	DN/OD 250.	445					
		Concerne pos. 471.	:CAN :CAN :Totale	:sc :sent	40 20 60	pz pz pz	45.00 45.00 45.00	1'800.00 900.00 2'700.00
	476	Taglio di tubi di cloro polivinile senza plas PVC-U, compresa la dei bordi tagliati.	tificanti	e				
	.100	Tagli diritti.						
	.102	Da DN 161 a 315.	:CAN :CAN :Totale	:sc :sent	100 50 150	pz pz pz	5.00 5.00 5.00	250.00
	600	Pozzetti e dispositivi raccolta in elementi prefabbricati	di					
		Per quanto concerno di retribuzione, i mei misurazione e le dei dei termini tecnici, v le condizioni indicate pos. 000.200.	todi di inizioni algono					
	610	Pozzetti di accesso zione	·					
R	619	Pozzetti di accesso di ispezione di PVC fornitura ed esecuzione	e pozzetti o PE,					

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 147 09.10.2023 Progetto:

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

R	619	stagna. Prodotto offerto:						
R	.100	Fondo dei pozzetti a collettore, con cune diritta. Altezza elemento: DN max collettore +	tta					
R	.110	DN 600. Secondo il piano ap dettaglio tipo 21.	palto,					
R	.111	Collettore entrata DN 250 uscita DN 250.	:Prezzo :CAN	:sent	8	pz	1'000.00 1'000.00	8'000.00
R	.112	Collettore entrata DN 200 uscita DN 200.	:Prezzo :CAN	:sent	2	pz	800.00 800.00	1'600.00
R	.113	Collettore entrata DN 200 uscita DN 250.	:Prezzo :CAN	:sent	2	pz	900.00 900.00	1'800.00
R	.120	DN 800. Secondo il piano alle dettaglio tipo 22.	egati,					
R	.121	Collettore entrata DN 250 uscita DN 250.	:Prezzo :CAN	:sc	13	pz	1'100.00 1'100.00	14'300.00
R	.150	Supplemento per ca di direzione. Gradi da 1 a 30.	ambiamento					
R	.152	Cunetta DN da 161	a 315. :Prezzo :CAN :CAN	:SC	5	pz	200.00	
			:CAN :Totale	:sent	5 10	pz pz	200.00	2'000.00
R	.160	Supplemento per ca di direzione. Gradi da 31 a 60.	ambiamento					
R	.162	Cunetta DN da 161	a 315. :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	8 1 9	pz pz pz	230.00 230.00	2'070.00
R	.170	Supplemento per ca di direzione. Gradi da 61 a 90.	ambiamento					
R	.172	Cunetta DN da 161	a 315. <i>:Prezz</i> o				300.00	

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 148 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

	ilicalico.	1 CFN Costiuzione. 2	237 Carraii	zzazioni e opere di pi	osciugaiii	ento 1/20 (V22	-)	
	619.172	:0	CAN CAN otale	:sc :sent	2 2 4	pz pz pz	300.00	1'200.00
R	.180	Supplemento per eleva dieci decimi delle banc						
R	.182	:C :C	Prezzo CAN CAN Totale	:sc :sent	13 12 25	pz pz pz	50.00 50.00	1'250.00
R	.600	Supplemento per eleva supplementare del can						
R	.610	Con tubo dello stesso materiale del fondo.						
R	.612		Prezzo CAN	:sc	12	m	300.00 300.00	3'600.00
R	.700	Supplemento per riduz passo d'uomo.	ione					
R	.720	Con cono asimmetrico stesso materiale del fo Altezza mm 270, tipo "	ndo.					
R	.722		Prezzo CAN	:sc	13	pz	650.00 650.00	8'450.00
	630	Pozzetti speciali						
	631	Pozzetti di caduta, forn ed esecuzione imperm l'acqua.						
	.201	Fornitura e posa di una di rottura d'energia in Formatare, saldata a ptenuta stagna. Camera tipo "Zurigo" Con cunetta e cono astipo "Ticino" Altezza ma 1'810. Elevazione camino DN Collettore entrata DE 25 Collettore uscita DE 25 Salto mm 1'210. Discesa esterna DE 25 Compreso supplement cambiamento di direzio da 61 a 90.	PVC da perfetta immetrico m 800. 250. 50. 50.	:sent	1	pz	3'000.00	3'000.00
	.202	Fornitura e posa di una di rottura d'energia in F	PVC da					

cementare, saldata a perfetta tenuta stagna. Camera tipo "Zurigo" Con cunetta e cono asimmetrico tipo "Ticino" Altezza mm 1'400. Elevazione camino DN 800.

Collettore entrata DE 250.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 149
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6
Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

				' '			,	
631.202	Collettore uscita DE 25 Salto mm 650. Discesa esterna DE 25 Compreso supplement cambiamento di direzio da 31 a 60.	50. o per one gradi	:sc		1	pz	2'500.00	2'500.00
.203	Fornitura e posa di una di rottura d'energia in P cementare, saldata a p tenuta stagna. Camera tipo "Zurigo" Con cunetta e cono asi tipo "Ticino" Altezza mr 1'400. Elevazione camino DN Collettore entrata DE 2 Collettore uscita DE 25 Salto mm 700. Discesa esterna DE 25 Compreso supplement cambiamento di direzio da 31 a 60.	eVC da perfetta immetrico m 800. 50. 50. 50. 50. 50.	:sc		1	pz	2'500.00	2'500.00
670	Raccordi alla condotta							
671	Raccordi supplementar condotta per pozzetti in menti prefabbricati, ese ne impermeabile all'acc compresa la fornitura d riale.	n ele- ecuzio- qua,						
.900	Per pozzetti in element fabbricati di PVC o PE.							
.910	Introduzione laterale so banchina.	opra la						
.911	:C	Prezzo	:sc :sent		4 10	pz pz	150.00	
	<i>:</i> T	otale	.Sent		14	pz pz	150.00	2'100.00
.912	:C	Prezzo CAN	:sc		2	pz	180.00	
		CAN otale	:sent		2 4	pz pz	180.00	720.00

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato in opera

R

R

R

R

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

5464-D-co002 Pagina: 150 Progetto: Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1 770 Coperture e coronamenti 771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali, fornitura sul luogo di impiego. .200 Coperture di ghisa. .201 Chiusini forniti dal committente. DN 600. Compreso il prelievo dal magazzino del committente e trasporto sul luogo di impiego. :Prezzo 300.00 :CAN 13 :sc pz :CAN 12 :sent pz 7'500.00 :Totale 25 300.00 pz 772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccolta, solo posa. .300 Coperture per pozzetti, posa a quota definitiva. Compresa la fornitura di materiale. .310 Coperture di ghisa. .311 Concerne pos. 771.201 500.00 :Prezzo 12 6'000.00 :CAN :sent pz 500.00 R 779 Coperture provvisorie di pozzi, pozzetti e dispositivi di raccolta. R .100 Posa e fissaggio di coperture provvisorie in lamiera di acciaio carrozzabili. Compreso costruzione, la messa a disposizione e smantellamento. R .101 Per pozzetti o dispositivi di raccolta. DN fino mm 600 o dimensioni fino a mm 500x500. :Prezzo 900.00 :CAN 13 :sc pz :CAN 12 :sent pz :Totale 900.00 22'500.00 25 pz 780 Accessori

Pioli di acciaio e accessori.

.302 Fornitura e posa.
Pioli in alluminio
Per pozzetti e pozzi
prefabbricati di PVC o PE.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 151 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) 781.302 Tipo MSU 350 o prodotto con caratteristiche equivalenti. Prodotto offerto: :Prezzo 40.00 :CAN 85 :sc pz :CAN 10 :sent pz 3'800.00 :Totale 95 40.00 pz 800 Riempimento di trincee per condotte Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. R .900 Si precisa che: R .910 Tutti gli oneri per eventuali depositi e/o trasporti intermedi, dei materiali forniti dall'imprenditore, sono da includere nei prezzi unitari. 810 Fornitura di materiale 812 Aggregati riciclati, fornitura sul luogo di impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico. .200 Computo: volume materiale compatto. .241 Misto granulare 0/45. Sono riconosciuti materiali certificati elencati nella tabella "Misti granulari" disponibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina "Certificazione materiali da costruzione". Oppure prodotti equivalenti con valori massimi accettati dal committente e certificati da laboratori riconosciuti. Materiale offerto: 45.00 :Prezzo

200

m3

45.00

9'000.00

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo

:CAN

:sc

R .900 Precisazioni.

R .910 L'avvolgimento delle condotte e dei pozzetti deve essere eseguito in due fasi di lavoro

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 152 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

R 830.910 separato e più precisamente:

. fase 1 - letto di posa . fase 2 - rinfianco Gli oneri e i costi causati dalla esecuzione dell'avvolgimento in due fasi separate devono essere compresi nei prezzi unitari.

R .920 Computo: secondo sezioni teoriche, definite dalle

sezioni tipo.

Aumento della sezione teorica del 5% in caso di casseratura unilaterale.

Aumento della sezione teorica

del 10% in assenza di

casseratura.

831 Calcestruzzo per avvolgimento

di condotte, fornitura, messa in opera e compattazione. Computo: volume materiale compatto.

.100 Calcestruzzo confezionato con

aggregati naturali.

.105 Classe di resistenza alla

compressione C 16/20. Granulometria 0/16. Per piano di posa, avvolgi-

mento e rinfianco tubi.

	:Prezzo			290.00	
	:CAN :sc	130	m3		
	:CAN :sent	45	m3		
	:Totale	175	m3	290.00	5
106	Classe di resistenza alla compressione C 20/25.				

Granulometria 0/16. Per fondo, rivestimento e rinfianco di pozzetti, caditoie e camere

prefabbricate. :Prezzo 300.00 :CAN 20 m3 :sc

> :CAN :sent 20 m3 :Totale 40 m3 300.00 12'000.00

200 00

50'750.00

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi di lavorazione e i supplemen-

ti.

.100 Acciaio d'armatura B500A, B500B o B450C.

.101 Diametro da mm 10 a 14

) a 14.					
:Prezzo				3.00	
:CAN	:sc	420	kg		
:CAN	:sent	650	kg		
:Totale		1'070	kg	3.00	3'210.00

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 153 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) Incarico: 1

832.200	Reti d'armatura B500A, B500B c B450C.)				
.201	Massa areica fino a kg/m2 5,0. :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	240 500 740	kg kg kg	4.00 4.00 4.00	960.00 2'000.00 2'960.00
833	Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di calcestruzzo delle condotte.					
.011	Cassero per piano di posa, avvolgimento e rinfianco di condotte. Computo: secondo superficie teorica. Altezza del cassero fino a m 0,50. :Prezzo :CAN :CAN	:sc :sent	260 85	m2 m2	80.00	
	:Totale		345	m2	80.00	27'600.00
.021	Cassero per piano di posa, rinfianco e rivestimento di pozzetti e camere. Computo: secondo superficie effettiva. Altezza del cassero fino a m 1,0. :Prezzo :CAN	:sent	20	m2	80.00 80.00	1'600.00
.022	Cassero per piano di posa, rinfianco e rivestimento di pozzetti e camere. Computo: secondo superficie effettiva. Altezza del cassero da m 1,01 a 2,00. :Prezzo :CAN	:sc	110	m2	90.00 90.00	9'900.00
835	Supplementi agli avvolgimenti di condotte con calcestruzzo.					
.100	Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.					
.101	Concerne pos. 831.100 :Prezzo :CAN :CAN :Totale	:sc :sent	150 60 210	m3 m3 m3	5.00 5.00	1'050.00
839	Elemento di rivestimento condotta canalizzazione su					

R condotta canalizzazione su pareti rocciose, tipo "barbacan". Compresa la spizzatura della roccia per creare l'alloggiamento della condotta in PVC DN 200, compresa spinottatura in roccia

(spinotti diametro 22,

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 154 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22) R 839 inserimento in roccia min. 50 cm). R .100 Esecuzione in calcestruzzo CPN B con rivestimento in pietra (sassi recuperati e lavorati sul posto o forniti). Sezione finita fino a m 1,00 x 0.60. Spigoli smussati e curati con scaglie di sasso. Vedi piano Dettagli Tipo. R .101 Messa in opera a strati durante l'esecuzione. Tutto compreso per realizzare l'opera finita. 1'000.00 :Prezzo 15 1'000.00 15'000.00 :CAN :sent m 850 Riempimento di trincee per condotte 851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto e compattazione. .200 Computo: volume materiale compatto. .210 A macchina. .214 Misto granulare 0/45 della Pos. 812.241 Valore ME >= 100 MN/m2 15.00 :Prezzo 200 15.00 3'000.00 :CAN :sc m3 R 890 Pavimentazioni provvisorie R 891 Rappezzi provvisori pavimentazione. Compreso scarifica e rimozione strati di fondazione, carico, sgombero e tasse discarica, regolazione e addensamento della plania, fornitura, messa in opera e costipamento. Computo: superficie rappezzata. R .001 Calcestruzzo CEM kg/m3 250 Granulometria 0/16. Spessore strato da mm 51 a 75. :Prezzo 40.00 :CAN 50 m2 :sc :AP 50 m2 :sc :Totale 100 m2 40.00 4'000.00

Totale generale 1'243'352.00

437'420.00

Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento

237

SCIARINI SA

Studio Ingegneria Sciarini SA Membro USIC SIA OTIA ASIAT La Strada d'Indeman 8 CH - 6574 Vira Gambarogno Tel +41 91 785 90 30 Fax +41 91 785 90 39 info@sciarini.ch www.sciarini.ch

Preventivo No. 2

Progetto: 5464-D-co002

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Progettista:

Studio Ingegneria Sciarini SA La Strada d'Indeman 8 6574 Vira (Gambarogno) Tel.: 091 / 785 90 30

Opere da Installatore idraulico

Preventivo Lordo Fr. 109'275.00 Netto Fr. 117'689.25 IVA incl.

Luogo, data
Il Committente
Luogo, data
Il Progettista
Luogo, data
Luogo, data
La Dir.Lavori

Progetto: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 P. d'Opera: CAN, AP, IP, SES, SWC Pagina: 156 09.10.2023

Preventivo No. 2

	Lordo	Netto
Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN		
2 Opere da Installatore idraulico 111 Lavori a regia 112 Prove 113 Impianto di cantiere	8'975.00 1'240.00 5'700.00	9'666.10 1'335.50 6'138.90
412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas 493 Condotte provvisorie acquedotto 495 Allacciamenti privati acquedotto Totale	55'020.00 18'590.00 19'750.00 109'275.00	59'256.55 20'021.45 21'270.75 117'689.25
Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, Capitolo-CPN	I	
2 Opere da Installatore idraulico		
AP Acqua Potabile	109'275.00	117'689.25
strada cantonale	109'275.00	117'689.25
111 Lavori a regia	8'975.00	9'666.10
112 Prove	1'240.00	1'335.50
113 Impianto di cantiere	5'700.00	6'138.90
412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas	55'020.00	59'256.55
493 Condotte provvisorie acquedotto 495 Allacciamenti privati acquedotto	18'590.00 19'750.00	20'021.45 21'270.75
Totale	109'275.00	117'689.25

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 157 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

Preventivo No. 2

2 Opere da Installatore idraulico 111 Lavori a regia

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

R 090 Regolamentazioni generali

R 091 Disposizioni particolari.

R .100 I prezzi a regia valgono per tutti i settori della costruzione e per tutti i lavori di finitura.

R .200 Tutti i lavori o prestazioni a regia devono essere concordati e autorizzati dalla DL. Lavori non ordinati o non autorizzati non saranno riconosciuti; esclusi lavori giustificati in casi d'urgenza.

R .300 L'imprenditore deve redigere un rapporto giornaliero per ogni singola parte d'opera a regia e lo stesso deve essere sottoposto alla DL entro 7 giorni dall'esecuzione del lavoro, o al più tardi entro la successiva riunione di cantiere. La mancata

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 158 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22) Incarico: 2

R 091.300 presentazione del rapporto entro i termini indicati

comporta il non riconoscimento

del lavoro a regia.

R .400 In ogni caso la firma della DL sul rapporto a regia attesta unicamente l'avvenuta esecuzione di un determinato lavoro. Il riconoscimento di detto intervento quale opera contrattuale o a regia verrà definita in fase di liquidazione.

R .500 Gli importi e i quantitativi indicati in questo capitolo sono stimati e non impegnano il Committente. Essi servono all'imprenditore unicamente a scopo informativo e non vanno considerati come computi approssimativi ai sensi della norma SIA 118, art. 56 e CO., art. 375.

R 092 Informazioni.

- .200 Genere del lavoro: R Opere da Installatore Idraulico.
- R .220 Personale qualificato: montatore/installatore e simili con attestato AFC oppure CFP.
- R .230 Personale ausiliario: aiuto idraulico e simili senza attestato di capacità.

100 Personale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Basi.

R .910 Il personale di sorveglianza, contrariamente a quanto indicato negli art. 44 cpv. 4 e 50 cpv. 2 della norma SIA 118, deve essere compreso nei prezzi. Gli assistenti, capo-cantieri, capo-muratori/montatori, caposquadra che dirigono i lavori saranno retribuiti unicamente se il loro lavoro è stato concordato con la DL prima dell'esecuzione. Se l'accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la qualità.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 159
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023
Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

R	100.920	L'indennità per intemperie
		deve essere compresa nei

prezzi.

110 Prezzi a regia orari del-

l'imprenditore

R .900 Prezzi a regia fissi; per t

.900 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le variazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente. Le variazioni di prezzo per i lavori a regia sono calcolate in analogia a quelle dei lavori a misura descritti nel capitolo CPN 103 "Basi di calcolo.

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie di personale.

.003 Personale qualificato.

:AP :sc 35 h 85.00 2'975.00

.004 Personale ausiliario.

AP :sc 35 h 75.00 2'625.00

200 Materiale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Materiale secondo le fatture

dei fornitori

221 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: up = fatto-

re.

.002 Supplemento dell'imprenditore.

Calcolo del fattore:

Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettista quale somma dei costi dei materiali secondo i prezzi del

fornitore. :AP :sc 1'500 up 1.00 1'500.00

300 Inventario

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Inventario secondo i prezzi a

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 160 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

310 regia dell'offerente

311 Macchine e attrezzature. Escluso l'operatore.

> .001 Messa a disposizione ed esercizio di macchinari, apparecchi e attrezzi.

> > Prezzi macchinari, apparecchi e attrezzi:

- trapano perforatore

CHF/h

- smerigliatrice ad angolo CHF/h

generatore di corrente

CHF/h - impianto per saldature

CHF/h

Fattore 1,00

Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore

Importo stimato dal progettista quale somma degli importi di macchine, apparecchi, attrezzi.

> :AP 800 1.00 800.00 :sc up

400 Prestazioni di terzi

> Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prestazioni di terzi secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo

.200 Basi di calcolo.

.220 Per le prestazioni a regia dei subappaltatori indicati a contratto da parte dell'imprenditore, valgono le condizioni e i prezzi delle pos. 230 e 320

420 Prestazioni di terzi secondo le fatture dei fornitori delle prestazioni

421 Calcolo dei costi delle prestazioni di terzi con il fattore: up = fattore.

> .002 Prestazioni ordinate e coordinate dalla DL.

> > Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 161 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22) Incarico: 2

421.002 DL, che non fanno parte del contratto d'appalto dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla direzione lavori, viene applicato un supplemento

del 5% (IVA esclusa).

Fattore = 1,05.

Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore

Importo indicativo quale somma di prestazioni effettuate da subappaltatori terzi.

:AP 500 525.00 1.05 :sc up

.003 Prestazioni ordinate dalla DL e coordinate dall'imprenditore.

> Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte dell'impresa, che non fanno parte del contratto d'appalto dell'imprenditore, ordinati dalla DL e coordinati dall'impresa, viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

Fattore = 1,10.Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore.

Importo indicativo quale somma di prestazioni effettuate da subappaltatori terzi.

:AP 500 1.10 550.00 :sc up

111 Totale Lavori a regia 8'975.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 162 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

112 **Prove**

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

della posizione.

- .200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.
- 010 Regole di retribuzione
- 011 Prestazioni comprese.
 - .100 Per tutte le prove.
 - .110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.
 - .120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calcolate la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di prova.
 - .200 Per i cubi e le carote.
 - .210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.
 - .300 Per gli ancoraggi di prova.
 - .310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante gli stadi di carico delle prove di estrazione degli ancoraggi attivi.
 - .320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante gli stadi di carico delle pro-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 163 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

011.320 ve di estrazione degli ancoraggi passivi.

- .330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tasse.
- .400 Per i pali di prova.
- .410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova all'altro.
- .500 Per le misurazioni del potenziale.
- .510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle superfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica SIA 2006.
- .600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.
- .610 Confezione di provini in laboratorio.
- .700 Per i prodotti sigillanti per giunti.
- .710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.
- 012 Prestazioni non comprese.
 - .100 Per le prove.
 - .110 Valutazione e interpretazione dei risultati.
 - .120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.
- 030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
- 031 Terminologia.
 - .100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di misurazione con i valori indicativi e normativi, con dichiarazioni relative alla conformità o alla non conformità.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 164 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

031.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni scaturite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determinanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un sedimento, talvolta anche di origine organica, che può essere separato meccanicamente con mezzi semplici e che contiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da materiale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano un comportamento simile, p.es. roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

- .100 Abbreviazioni (1).
- .110 AAR: reazione alcali-aggrega-
- .120 ASTM: American Society for Testing and Materials.
- .130 CBR: California Bearing Ratio.
- .140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.
- .150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und Verkehr" e norma SN 640 464.
- .160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
- .170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.
- .180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.
- .200 Abbreviazioni (2).
- .210 DN: diametro nominale.
- .220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il calcestruzzo spruzzato).
- .230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 165 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

032.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque, Zurigo.

- .250 OTR: Ordinanza tecnica sui ri-
- .300 Abbreviazioni (3).
- .310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1 luglio 1998.
- .320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.
- .330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.
- .340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.
- .350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
- 033 Informazioni.
 - .100 Definizione della posizione delle superfici.
 - .200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fino a % 15.
 - .300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza superiore a % 15.
 - .400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il basso, da orizzontale a vertica-
- 040 Definizioni
- 041 Definizioni relative alle pro-
 - .100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di prova menzionati nei testi delle posizioni.
- 300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 166
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

300 le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezza-

ture e preparazione di campio-

ni

311 Interventi in situ. Compresi i

viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-

ture.

.200 Per prove in situ.

.250 Condotte, pozzi e pozzetti.

.251 Condotte di acqua. :AP :sc 2 pz 70.00 140.00

316 Raccolta, valutazione e in-

terpretazione dei risultati

delle prove.

.204 Rapporto riassuntivo delle

100.00

380 Prove in situ

385 Prove di tenuta su condotte di

acqua e gas.

R .900 Condotte di acqua.

Prove a pressione secondo la direttiva SSIGA W 4. Metodo di prova secondo la norma DIN 4279.

Prova preliminare e principale con manometro registratore. Nei prezzi devono essere comprese le seguenti prestazioni:

- Trasporto e immissione dell'acqua necessaria nella condotta;
- Messa a disposizione, montaggio e smontaggio dei tappi provvisori di prova;
- Ancoraggio delle testate ed eventuali puntellazioni della condotta;
- Messa in pressione della condotta con tutto l'occorrente necessario.

 Disposizioni particolari per l'esecuzione delle prove di pressione vedi Capitolo B, CPN 109.1 "Prescrizioni tecniche Idraulica".

 All'esecuzione della prova di

pressione dovrà essere

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 167 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22) Incarico: 2

R 385.900 presente la Direzione Lavori

(convocata con almeno un giorno di anticipo) che redigerà il protocollo di

prova.

. Verrà riconosciuta unicamente la prova di pressione ritenuta soddisfaciente dalla Direzione

Lavori.

R .920 Condotte di materiale

sintetico.

R .923 DE 125, PN 16. :AP 2 500.00 1'000.00 :sc pz

112 **Totale Prove** 1'240.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 168 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

113 Impianto di cantiere

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Si precisa che:

- contrariamente a quanto descritto alla posizione 013, tutte le prestazioni anche se non espressamente descritte nei paragrafi dal 200 al 900, ma necessarie per garantire la sicurezza del cantiere e per l'esecuzione delle opere previste nell'appalto, devono essere comprese nel prezzo globale delle installazioni. - le posizioni descritte nei paragrafi dal 200 al 900 saranno riconosciute unicamente se espressamente richieste o ordinate dal committente.

R .920 Lavori in luoghi discosti, fuori da sedimi stradali (prati, boschi, ecc.), che non sono raggiungibili con veicoli e mezzi di trasporto normali.

> Oneri supplementari. Nei prezzi unitari devono essere compresi:

- trasporto o trasferta della mano d'opera sul luogo di lavori e ritorno:
- trasporto dei materiali di

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 169 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

R 000.920 costruzione, dei materiali per uso proprio, dei macchinari, degli attrezzi e di tutto l'occorrente per la realizzazione delle opere situate nelle singole ubicazioni o parti d'opera; - sgombero di tutto il materiale di scarto, degli attrezzi e macchinari a lavori ultimati.

> Trasporti con elicottero. Per eventuali trasporti con elicottero l'imprenditore dovrà assumersi tutti gli oneri, i costi e le responsabilità per: - La richiesta di permessi alle competenti autorità compreso eventuali tasse - L'organizzazione e il coordinamento dei trasporti con i relativi costi di volo e di trasferta - La preparazione e la gestione delle piazze di carico e scarico - L'aiuto manuale per il carico e scarico, tempi di attesa per la mano d'opera e macchinari, preparazione dei carichi e la pulizia delle piazze di carico e scarico - Il trasporto, dalla strada al luogo d'impiego (o viceversa), dei materiali da costruzione, dei materiali per uso proprio, dei macchinari, degli attrezzi e di tutto l'occorrente per la realizzazione di tutte le opere previste.

R .930 Misure di prevenzione e di protezione delle acque durante l'esecuzione dei lavori nelle zone di captazione dell'acqua potabile, nei corsi d'acqua o nelle immediate vicinanze di fiumi, riali o canali di bonifico.

manufatti, ecc.

- Eventuali danni a persone,

In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni per tutta la durata del periodo di costruzione: - La sera e i fine settimana, le macchine del genio civile devono essere parcheggiate Iontano dallo scavo generale e dalle fondazioni - La pulizia, il rifornimento

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 170 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 2

R 000.930 di carburanti, la manutenzione e la riparazione delle macchine degli attrezzi vanno effettuate soltanto in luoghi protetti (per esempio bacino di calcestruzzo, piazzuola coperta a tenuta stagna)

- I macchinari stazionari (compressori, generatori, ecc.) devono essere posati in vasche di ritenzione con capienza superiore ai liquidi contenuti, a pieno,

- nelle stesse macchine. - I barili d'olio, i bidoni, ecc. di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque, vanno posati in un bacino di ritenzione al 100%
- I detriti di cantiere (platica, legname di scarto, carta, ecc.) non devono in alcun caso essere gettati nello scavo di fondazione e nei riempimenti, così com'è vietato versarvi liquidi. I detriti di cantiere vanno messi in un apposito contenitore
- Sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi depositati
- Il posto dov'è posata la betoniera dev'essere stagno.
- Prima di essere evacuate le acque di rifiuto vanno convogliate ad un pozzo di decantazione e, in seguito, in una canalizzazione riempita con ghiaia.
- All'occorrenza bisogna vuotare il pozzo e sostituire la ghiaia nella canalizzazione
- L'uso di materiale di casseratura oliato o lubrificato è vietato.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione genera-

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori descritti nell'elenco prestazio-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 171 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

011.100 ni, nonché dal procedimento di lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La norma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posizioni.

.300 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto segue:

> . Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e smaltimento del materiale risultante.

. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo. . Le tasse di deposito e di

smaltimento sono comprese nel prezzo.

Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presentassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.

. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione con il termine demolizione/rimozione controllata si intende quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto, selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particolari.

. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 172 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 2

011.400 colta va indicata nelle disposizioni particolari.

. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in deposito devono essere conformi alle disposizioni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese nel prezzo.

. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

- .100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i quali viene richiesta una procedura di valutazione della conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni di conformità e i controlli di produzione interni sono compresi.
- 013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del sottopar. 110.
 - .100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.
 - .200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.
 - .300 Servizio invernale, ordinato dal committente.
 - .400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli CPN.
- 020 Metodi di misurazione
- 021 Regole di computo generali.
 - .100 Unità di tempo non intere.
 - .110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
 - .120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 173 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 2

021.120 retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia

- 031 Terminologia generale.
 - .100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'imprenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro secondo il contratto.
 - .200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il contratto d'appalto.
 - .300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere pronta al servizio.
 - .400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantiere.
 - .500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.
 - .600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature di cantiere sullo stesso cantiere.
 - .700 Messa a disposizione.
 - .710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposizione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'installazione alla fine della sua rimozione.
 - .720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adattamento dei termini secondo la norma SIA 118/198.
- 100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 174 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) Incarico: 2

R 110.900 Disposizioni e specifiche.

.910 Nell'impianto di cantiere R l'imprenditore deve prevedere tutte le installazioni ritenute necessarie per l'esecuzione delle proprie opere.

R .920 Entità delle prestazioni dell'impianto di cantiere.

- Allestimento, manutenzione di aree per le installazioni e per piazzali di deposito. Compreso il ripristino delle aree a lavori ultimati. - Trasporto, deposito, rispettivamente erezione e montaggio, smontaggio, demolizione e sgombero di tutte le attrezzature e macchinari, le baracche ecc. necessari all'esecuzione dell'opera, come pure il noleggio delle installazioni

- stazionarie. - Costruzione di strade e piste all'interno del cantiere, secondo le esigenze dell'imprenditore, con successivo smantellamento. Compreso eventuale esecuzione ripetuta nelle zone di scavo e di riempimento, eventuale procedimento a tappe, smaltimento delle acque, controlli, manutenzione ordinaria e funzionale e ripristino dello stato originario.
- Erezione e montaggio, manutenzione, messa a disposizione, smontaggio e sgombero delle necessarie recinzioni, della segnaletica verticale e orizzontale e dell'illuminazioni del cantiere, compreso l'esercizio e eventuali spostamenti. - Approvvigionamento di
- energia elettrica, acqua, telefono, ecc. Consumi e tasse compresi.
- Pulizia e sgombero giornaliero delle strade, al di fuori dell'area di cantiere, dal materiale perso o tralasciato dagli automezzi in partenza o arrivo nel cantiere. Compreso l'eventuale allestimento, messa a disposizione, e smantellamento di vasche per la pulizia delle ruote degli automezzi.

- Prestazioni per la

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 175 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22)

R 110.920 protezione contro l'inquinamento ecologico, secondo la legge federale e le direttive dei competenti uffici cantonali e comunali, come la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di chiarificazione e di depurazione, bacini di raccolta e di separazione, di ritenuta, ecc. compreso i relativi collettori fino al prescritto emissario, come pure tutti i provvedimenti necessari per la lotta contro i rumori di tutte le macchine e gli attrezzi del cantiere. 111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario. .001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. :AP gl 4'200.00 4'200.00 :sc R 190 Prestazioni supplementari Prestazioni di sicurezza, ai R 192 sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr.), che l'imprenditore ritiene non comprese negli atti d'appalto. R .001 Descrizione: :AP :sc gl 500.00 500.00 R 193 Insieme degli oneri per l'attuazione delle misure necessarie al rispetto delle condizioni ambientali (vedi specifiche posizioni del CPN 102 "Disposizioni particolari". R .001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. :AP 500.00 500.00 1 gl :sc R 194 Prestazioni supplementari che, secondo l'impresa non sono comprese nel presente capitolo e modulo d'offerta e di conseguenza devono essere indennizzate separatamente. Successivamente non potranno

R .001 Descrizione:

più essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 176 09.10.2023 Progetto: Incarico: 2 CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V22) R 194.001 :AP 500.00 500.00 1 :sc gl 113 Totale Impianto di cantiere 5'700.00

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 177 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V22) Incarico: 2

412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. . Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle

prestazioni non sono formulate

altre regole.

R .910 Quali basi di calcolo valgono le prescrizioni e informazioni del capitolo B - Prescrizioni tecniche - 1. Prescrizioni per le installazioni idrauliche.

.900 Disposizioni particolari.

030 Abbreviazioni

031 Abbreviazioni.

R

.100 Condotte.

.110 . EPDM: terpolimero etilene-propilene-diene. . NBR: acrilnitrile-butadiene elastomero.

. PE: polietilene.

. PUR: poliuretano.

. SDR: rapporto tra il diametro nominale e lo spessore nominale dei tubi.

. d: diametro esterno dei tubi di PE.

. DN: diametro nominale.

. PN: pressione nominale.

. FE: filetto esterno.

. FI: filetto interno.

.200 Organizzazioni.

.210 ASF: Associazione svizzera dei fontanieri.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 178 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V22) Incarico: 2

031.220 suissetec: Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione.

- .230 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
- .240 ASS: Associazione svizzera per la tecnica della saldatura.
- .250 VKR: Verband Kunststoff-Rohre und -Rohrleitungsteile.
- 040 Norme, direttive e simili
- 041 Norme.
 - .100 Norme SIA.
 - .130 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".
- 042 Raccomandazioni, direttive, schede tecniche e simili.
 - .100 Direttive SSIGA relative all'acqua.
 - .110 W3 "Direttiva per gli impianti di acqua potabile".
 - .120 W4 "Direttiva per la distribuzione dell'acqua".
 - .130 W10 "Projektierung, Ausführung und Betrieb von Quellfassungen" (non disponibile in italiano).
 - .200 Direttive SSIGA relative al gas.
 - .210 G1 "Erdgasinstallation in Gebäuden (Gasleitsätze)" (non disponibile in italiano).
 - .300 Pubblicazioni diverse.
 - .310 Scheda tecnica SVGW "Elektrische Trennung von Wasserleitungen und Erdungsanlagen" (non disponibile in italiano).
 - .320 Prescrizioni antincendio dell'Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio AICAA.
- 400 Condotte di polietilene

5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Pagina: 179 09.10.2023 Progetto:

CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V22)

410	Tubi					
412	Tubi PN 16.					
.100	In stanghe, lisci.					
.110	Diametro esterno (1).					
.118	mm 125. :AP	:sc	260	m	45.00	11'700.00
R 419	Tubi preisolati.					
R .100	In stanghe, lisci. Preisolati con schiuma PUR (priva di CFC) e mantello di protezione PE-LLD. Prodotto offerto:					
R .110	Tubo interno: PE 100, PN 16 (S-5) Mantello esterno: PE SN 4 (S-12.5) Spessore isolazione: minimo mm 50.					
R .118	Tubo interno d mm 125 Mantello esterno d mm 225 :AP	:sc	20	m	150.00	3'000.00
420	Pezzi speciali con filetto maschio					
422	Gomito con filetto maschio.					
.100	Con finale liscio (1).					
.150	Gradi 45 (1).					
.158	Diametro mm 125. :AP	:sc	5	pz	90.00	450.00
.170	Gradi 30 (1).					
.178	Diametro mm 125. :AP	:sc	5	pz	105.00	525.00
.200	Con finale liscio (2).					
.210	Gradi 22 (1).					
.218	Diametro mm 125. :AP	:sc	5	pz	105.00	525.00
.230	Gradi 15 (1).					
.238	Diametro mm 125. :AP	:sc	5	pz	100.00	500.00
.250	Gradi 11 (1).					
.258	Diametro mm 125. :AP	:sc	5	pz	100.00	500.00
423	Pezzi a T con filetto maschio.					

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 180 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico:	2 CPN Costruzione: 412 Cor	ndotte interrate e ru	ubinetteria per	acqua e g	as I/20 (V22)	
423.100	Con derivazione liscia, gradi 90 (1).					
.110	Pari diametro (1).					
.118	Diametro mm 125. :AP	:sc	5	pz	450.00	2'250.00
424	Riduzioni, con estremità liscia.					
.100	Con estremità liscia, concentrica (1).					
.170	Riduzione a diametro mm 63 (1).					
.178	Diametro mm 125. :AP	:sc	2	pz	150.00	300.00
.200	Con estremità liscia, concentrica (2).					
.230	Riduzione a diametro mm 90 (1).					
.238	Diametro mm 125. :AP	:sc	3	pz	160.00	480.00
.250	Riduzione a diametro mm 110 (1).					
.258	Diametro mm 125. :AP	:sc	2	pz	150.00	300.00
R 429	Raccordi preisolati.					
R .100	Gomiti con finali lisci. Preisolati con schiuma PUR (priva di CFC) e mantello di protezione PE-LLD.					
R .120	Gradi 45. Gomito interno: PE 100, PN 16 (S-5) Mantello esterno: PE SN 4 (S-12.5)					
R .128	Gomito interno d mm 125 Mantello esterno d mm 225 :AP	:sc	2	pz	650.00	1'300.00
R .130	Gradi 30. Gomito interno: PE 100, PN 16 (S-5) Mantello esterno: PE SN 4 (S-12.5)					
R .138	Gomito interno d mm 125 Mantello esterno d mm 225 :AP	:sc	2	pz	500.00	1'000.00

R .150 Gradi 15. Gomito interno: PE 100, PN 16 (S-5) Mantello esterno: PE SN 4 (S-12.5)

R

.158 Gomito interno d mm 125

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V22) R 429.158 Mantello esterno d mm 225 2 500.00 1'000.00 :sc pz 430 Pezzi speciali elettrosaldabili 433 Pezzi speciali elettrosaldabili. .100 Manicotti. .110 Tipo corto (1). .118 Diametro mm 125. :AP 90 50.00 4'500.00 :sc pz R 439 Assortimento per raccordo tubi preisolati e pezzi di raccordo preisolati. R .100 Manicotto elettrosaldabile per tubo intero, manicotto scorrevole per mantello esterno e riempimento intercapedine con schiuma PUR (priva di CFC). Prezzo globale. R .110 Manicotto elettrosaldabile PE 100, PN 16 (S-5). Manicotto scorrevole PE SN 4, (S-12.5) R .118 Tubo interno d mm 125 Mantello esterno d mm 225 20 200.00 4'000.00 :sc pz 470 Congiunzioni, montaggio, accessori 477 Lavorazione di tubi di materiale sintetico. .100 Tagli di tubi. .110 Diritti (1). .118 Diametro mm 125. :AP 25 20.00 500.00 :sc pz 700 Passaggi murali, connettori e simili 740 Connettori multidiametro 741 Connettore multidiametro per tubi, con 2 bicchieri, resistente alla trazione assiale. .100 Pari diametro. .110 DN (1):

Pagina: 181

5464-D-co002

Progetto:

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 182
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

Incarico: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V22)

	incanco. 2 Criti Costituzione. 412 Condotte interfate e fubiliettena per acqua e gas 1/20 (1/22)								
99	741.118	DN 65. Tipo Multi/Joint, fig.	3007. :AP	:sc		2	pz	510.00	1'020.00
	.120	DN (2):							
99	.121	DN 80. Tipo Multi/Joint, fig.	3007. :AP	:sc		2	pz	480.00	960.00
99	.122	DN 100. Tipo Multi/Joint, fig.	3007.						
R	.900	Boccole di rinforzo, chiavetta, per tubi F Per connettori multi tipo Multi/Joint.							
R	.910	In acciaio inox. (1)							
R	.916	Tubi DE mm 90.	:AP	:sc		2	pz	100.00	200.00
R	.917	Tubi DE mm 110.	:AP	:sc		2	pz	100.00	200.00

800 Rubinetteria

810 Saracinesche

- .100 Salvo altra indicazione, rivestimento esterno:
- .110 Resina epossidica.
- .200 Salvo altra indicazione, rivestimento interno:
- .210 Resina epossidica.
- .300 Salvo altra indicazione, classe di pressione:
- .310 PN 16.
- .400 Salvo altre indicazioni, complete di tutti gli accessori:
 - colonna di protezione in PE per asta saracinesca;
 - chiave a stanga per saracinesca, olive con coppiglie incluse;
 - anelli gomma per chiavi a stanga;
 - chiusino stradale in due parti regolabile.
- 813 Saracinesche di ghisa (3).
 - .200 Con estremità lisce di PE.
- R .290 Tipo: Von Roll, fig. 5440 / 5460 o Wild, fig. 4004 o

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 183
Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

o: 2 CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V22)

R 813.290 Hawle, fig. 4810 Prodotto offerto: R .295 DN 100, d mm 125 :AP 5 1'150.00 5'750.00 :sc pz 850 Idranti 851 Parte superiore dell'idrante. .200 A colonna, 2 partenze. .210 Standard. .212 Storz 75/75. 99 Tipo Von Roll, fig. 5522 Colore rosso. 2 pz 3'250.00 6'500.00 :sc 852 Parte inferiore dell'idrante. .100 Standard. .120 Altezza regolabile. .121 Per profondità scavo fino a m 1,60. 99 Concerne pos. 851.212 2 3'000.00 6'000.00 :AP :sc pz 853 Curve d'ingresso. .100 Per idrante. .140 Con estremità liscia di PE. .142 Diametro mm 125. :AP 2 780.00 1'560.00 :sc pz 412 Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas 55'020.00 Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 184 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 493 Condotte provvisorie acquedotto I/05 (V10) Incarico: 2

493 Condotte provvisorie acquedotto

R 000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione. . Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).

R 090 Prescrizioni e informazioni

R .100 Basi di calcolo.

- R .110 Quali basi di calcolo valgono le prescrizioni e informazioni del capitolo B - Prescrizioni tecniche - 1. Prescrizioni per le instalalzioni idrauliche.
- R .200 Prestazioni a regia.
- R .210 Nei prezzi untari deve essere compreso la sorveglianza, l'assistenza necessaria e gli utensili per la mano d'opera
- R .220 Gli importi inseriti per la fornitura di materiale e per i macchinari e attrezzi sono stimati dal committente. Essi servono all'imprenditore unicamente a scopo informativo e non vanno considerati come prezzi indicativi ai sensi della norma SIA 118, art. 56 e CO., art. 375.
- R .400 Ritiro materiale.
- R .410 A lavori ultimati tutto il materiale per le condotte provvisorie dovrà essere sgomberato e resterà di proprietà dell'imprenditore.
- R 100 Condotte provvisorie, prestazioni a misura
- R 110 Posa di linee principali di condotte provvisorie

Forniture, messe a disposizione e smantellamenti..

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 185 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 493 Condotte provvisorie acquedotto I/05 (V10) Incarico: 2 R 111 Condotte provvisorie posate su terreno naturale o a bordo strada. Sostegni esclusi. R .100 Tubi a pressione. PE 100, PN 16 (S-5). .110 Tubi in rotoli. R Per condotte di distribuzione provvisorie. 100 R .116 d mm 63. :AP 22.00 2'200.00 :sc m R .120 Tubi in rotoli. Per raccordi allacciamenti privati provvisori. R .123 d mm 32. :AP 50 15.00 750.00 :sc m R .140 Materassini isolanti in elastomero espanso a cellule chiuse, spessore mm 40, conducibilità termica a $0^{\circ}C >= 0.036$. Tipo K-Flex ST Tubi o prodotto con caratteristiche equivalenti. R .143 tubo DE mm 32. :AP :sc 30 30.00 900.00 m :AP R .146 tubo DE mm 63. 50 50.00 2'500.00 :sc m R .300 Raccordi e pezzi speciali con raccordo a compressione (1). Tipo Plasson o prodotto equivalente. .310 Curve o gomiti, a 90 gradi. R Fig. 7050 R .313 d mm 32. :AP :sc 20 pz 15.00 300.00 R .316 d mm 63. :AP :sc 10 pz 55.00 550.00 R .350 Diramazioni a Tee, ridotto. Fig. 7340 R .356 d mm 63. :AP 10 70.00 700.00 :sc pz R .370 Manicotto. Fig. 7010 R .373 d mm 32. :AP 20 15.00 300.00 :sc pz R .376 d mm 63. :AP 10 55.00 550.00 :sc pz R .400 Saracinesche e valvole per condotte provvisorie.

R .410 Saracinesche con bicchiere a innesto autostagno per tubi PE, con volantino. Tipo Havle o prodotto

5464-D-co002 Pagina: 186 Progetto: 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 493 Condotte provvisorie acquedotto I/05 (V10)

R 111.410 equivalente.

Fig. 4040

R .411 DN 80, d mm 90.

R .420 Valvola a sfera con raccordo a

compressione per tubi PE, con

maniglia.

R .426 d mm 63. :AP 2 125.00 250.00 :sc pz

R 120 Spostamenti in cantiere

L'eventuale sostituzione di parti di condotta o apporto di materiale nuovo sarà computato con le rispettive posizioni della

sottoparagrafo 110.

R 121 Spostamento di condotte

di distribuzione provvisorie. Rimozione, spostamenti all'interno del cantiere e rimontaggio di tubi, raccordi e pezzi speciali.

.100 Tubi a pressione.

R

R

.110 Tubi in rotoli. Concerne pos. 111.110 e

111.120.

R .111 Per condotte di distribuzione

provvisorie.

d fino a mm 90. :AP 300 10.00 3'000.00 :sc m

R .112 Per raccordi allacciamenti

privati provvisori.

d fino a mm 63. :sc 100 m 10.00 1'000.00

R .130 Materassini isolanti per

condotte provvisorie.

Concerne pos. 111.140

R .131 Per tubi DE fino a mm 63.

50 8.00 :AP :sc m 400.00

R .150 Raccordi e pezzi speciali con

raccordo a compressione (1).

Concerne pos. 111.300.

R .151 d mm fino a 90. :AP 60 10.00 600.00 :sc pz

R .170 Valvole a sfera con raccordo a

compressione.

Concerne pos. 111.420.

R .171 d fino a mm 90. :AP :sc 10 pz 20.00 200.00

R 170 Lavori accessori

R 171 Tagli di tubi PE.

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 187 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 493 Condotte provvisorie acquedotto I/05 (V10) R 171.100 Tubi PE 100, PN 16 (S-5). R .110 Tubi in rotoli. R .113 d mm 32. :AP 20 5.00 100.00 :sc pz :AP R .116 d mm 63. 20 6.00 120.00 :sc pz Allacciamenti condotte R 180 provvisorie Saranno computate le ore di lavoro corrispondenti alla chiusura dell'erogazione dell'acqua per permettere l'allacciamento tubazioni essistenti alla condotta provvisoria posata precedentemente. R 181 Mano d'opera. R .100 Salari e indennità. R .110 Prestazioni a regia. R .114 Personale qualificato. (montatore /installatore con attestato AFC o CFP) :sc 15 h 85.00 1'275.00 R .117 Personale ausiliario. (montatore/installatore senza attestato di capacità) :AP 15 75.00 1'125.00 h :sc R 182 Materiali. R .100 Solo fornitura e messa a disposizione di raccordi e pezzi diversi per gli allacciamenti provvisori. R .110 Basi di calcolo. Computo: secondo prezzi netti delle fatture dei fornitori, ribassi dedotti, sconto non dedotto (IVA esclusa). R .111 Supplemento dell'imprenditore sulla somma delle forniture di raccordi e pezzi speciali diversi. Supplemento % Fattore =

(100 + supplemento): 100

Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato delle

Fattore =

Calcolo. up = CHF.

Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 188 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 493 Condotte provvisorie acquedotto I/05 (V10) Incarico: 2 R 182.111 forniture di raccordi e pezzi 1'000 1.20 1'200.00 speciali diversi. :sc up R 183 Macchinari e attrezzi. R .100 Messa a disposizione ed esercizio di macchinari e attrezzi. Senza conduzione. R .101 Somma della messa a disposizione ed esercizio di macchinari, attrezzi. Fattore = 1,00Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore Importo stimato per la messa a disposizione ed esercizio di macchinari, :AP 150 1.00 150.00 attrezzi. :sc up R 184 Trasporti. R .100 Mezzi di trasporto. Quale partecipazione al trasporto dei materiali dal magazzino fornitore al cantiere. R .110 Furgone, fino a t 3,5. Con conducente. R .111 Computo: per ogni intervento giornaliero per l'esecuzione dei raccordi delle condotte provvisorie alla rete di distribuzione e agli allacciamenti privati. up = numero di interventi 70.00 giornalieri. :AP :sc 6 pz 420.00

18'590.00

Totale Condotte provvisorie acquedotto

493

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 189 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6

CPN Costruzione: 495 Allacciamenti privati acquedotto I/05 (V10) Incarico: 2

495 Allacciamenti privati acquedotto

R 000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione. . Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).

R 090 Prescrizioni e informazioni

R .100 Basi di calcolo.

- R .110 Quali basi di calcolo valgono le prescrizioni e informazioni del capitolo B - Prescrizioni tecniche - 1. Prescrizioni per le instalalzioni idrauliche.
- R .200 Prestazioni a regia.
- R .210 Nei prezzi untari deve essere compreso la sorveglianza, l'assistenza necessaria e gli utensili per la mano d'opera.
- .220 L'installatore deve redigere R un rapporto giornaliero per ogni singolo allacciamento privato eseguito.
- .230 Gli importi inseriti per la R fornitura di materiale e per i macchinari e attrezzi sono stimati dal committente. Essi servono all'imprenditore unicamente a scopo informativo e non vanno considerati come prezzi indicativi ai sensi della norma SIA 118, art. 56 e CO., art. 375.
- R 100 Ripristino allacciamenti privati esistenti

I lavori di ripristino degli allacciamenti esistenti dei mappali privati sarà computato a regia.

R 110 Mano d'opera

R 111 Prestazioni a regia.

R .100 Salari e indennità. Progetto: 5464-D-co002 Pagina: 190 09.10.2023

Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano

Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 495 Allacciamenti privati acquedotto I/05 (V10)

R 111.110 Mano d'opera. R .114 Personale qualificato. (montatore /installatore con attestato AFC o CFP) 25 85.00 h 2'125.00 :sc R .117 Personale ausiliario. (montatore/installatore senza attestato di capacità) :AP 25 h 75.00 1'875.00 :sc R 120 Materiali R 121 Tubi. R .300 Tubi a pressione per saldature a specchio o manicotto elettrosaldabile. PE 100, PN 16 (S-5). R .310 Tubi in rotoli. :AP R .314 d mm 32. :sc 30 m 5.00 150.00 R .315 d mm 40. :AP 30 7.50 225.00 :sc m .316 d mm 50. :AP 30 10.00 300.00 R :sc m R 123 Raccordi e pezzi speciali per saldature a specchio o per manicolli elettrosaldabili. PE 100, PN 16 (S-5). R .100 Curve. R .110 Fino a 45 gradi. R .113 d mm 32. :AP :sc 20 10.00 200.00 pz R .114 d mm 40. :AP :sc 20 pz 13.00 260.00 R :AP .115 d mm 50. :sc 10 pz 15.00 150.00 R .500 Manicotti. R .510 Manicotti elettrosaldabili. R .513 d mm 32. :AP 20 13.00 260.00 :sc pz R .514 d mm 40. :AP 20 15.00 300.00 :sc pz R .515 d mm 50. :AP 10 18.00 180.00 :sc pz R .700 Riduzioni. R .730 Ridotta a d mm 32. R :AP .734 d mm 40. :sc 2 pz 10.00 20.00 R .740 Ridotta a d mm 40.

	Progetto: 5464-D-co002 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 Incarico: 2 CPN Costruzione: 495 Allacciamenti privati acquedotto I/05 (V10)								
R	123.746	d mm 63.	:AP	:sc	2	pz	15.00	30.00	
R	.750	Ridotta a d mm 50.							
R	.756	d mm 63.	:AP	:sc	2	pz	17.50	35.00	
R	.900	Raccordo alle condotte esistenti							
R	.910	Raccordo elettrosaldabile PE/acciaio.							
R	.913	d mm 32 - 1".	:AP	:SC	2	pz	35.00	70.00	
R	.914	d mm 40 - 1" 1/4.	:AP	:sc	2	pz	45.00	90.00	
R	.915	d mm 50 - 1" 1/2.	:AP	:sc	2	pz	55.00	110.00	
R	125	Collari di presa per allacciamenti privati. Compreso foratura tubo e completi di tutti gli accessori.							
R	.300	Collare di presa con perforatore incorpor Per tubi in PE. Elettrosaldabile, con per PE, in alto latera PE 100, PN 16 (S-5	ato. n attacco ale.						
R	.360	Partenza d mm 63.							
R	.364	d mm 125.	:AP	:sc	6	pz	95.00	570.00	
R	127	Saracinesca di ghis	a.						
R	.100	Saracinesche di alla dell'edificio, in ghisa Completa di tutti gli accessori: - colonne di protezio per asta saracinesco coperchio incluso - chiavi a stanga per saracinesca, olive o coppiglie incluse - anelli gomma per o stanga - chiusini stra due parti regolabile.	one in PE a, r on chiavi a adali in						
R	.120	Con estremità in PE Tipo: Von Roll, fig. 5440 d Wild, fig. 1004 PE o Hawle, fig. 2600 Prodotto offerto:)						
R	.123	1", d mm 32.	:AP	:sc	6	pz	600.00	3'600.00	
R	.124	1" 1/4, d mm 40.	:AP	:sc	6	pz	650.00	3'900.00	

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 192 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 495 Allacciamenti privati acquedotto I/05 (V10) R 127.125 1" 1/2, d mm 50. :AP 6 700.00 4'200.00 :sc pz R 128 Solo fornitura di raccordi e pezzi speciali diversi. R .100 Basi di calcolo. Computo: secondo prezzi netti delle fatture dei fornitori, ribassi dedotti, sconto non dedotto (IVA sclusa). R .101 Supplemento dell'imprenditore della somma delle forniture di raccordi e pezzi speciali diversi. Supplemento % Fattore = (100 + supplemento): 100 Fattore = Calcolo. up = CHF. Prezzo unitario = fattore. Importo stimato della somma delle forniture di raccordi e pezzi speciali diversi. :AP :sc 500 1.20 600.00 up R 130 Macchinari e attrezzi R 138 Messa a disposizione ed esercizio di macchinari e attrezzi. R .100 Macchinari e attrezzi diversi. Senza conduzione. R .101 Somma della messa a disposizione ed esercizio di macchinari, attrezzi. Fattore = 1,00 Calcolo: up = CHF. Prezzo unitario = fattore Importo stimato per la messa a disposizione ed esercizio di macchinari, attrezzi. :AP 200 up 1.00 200.00 :sc R 140 Trasporti R 141 Mezzi di trasporto. R .100 Furgone, con conducente Fino a t 3,5. R .110 Computo: quale partecipazione

5464-D-co002 Progetto: Pagina: 193 Comune di Gambarogno - Frazione di Caviano 09.10.2023 Canalizzazione comunale tratta 107-116 di PGS- Area Bacino 6 CPN Costruzione: 495 Allacciamenti privati acquedotto I/05 (V10) Incarico: 2 R 141.110 al trasporto dei materiali dal magazzino fornitore al cantiere. R .111 Computo: prezzo globale per ogni allacciamento privato. up = numero di allacciamenti 50.00 privati. :AP 6 300.00 :sc up 495

Totale Allacciamenti privati acquedotto

Totale generale 109'275.00

19'750.00